

PROVINCIA:	SANTA FE
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD:	SANTA FE
DENOMINACIÓN OBRA:	CASA ACTIVA
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	32
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	CALLE SALTA Y ROQUE SAEZ PENA
COORDENADAS REFERENCIALES:	31°38'48.4" S 60°43'35.1" O / -31.646776, -60.726422
PLAZO DE OBRA EN MESES:	6
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACION

A. CENTRO DE DÍA + B. PILETA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COEF. RESUMEN	COSTO RUBRO	
A. CENTRO DE DIA	M2	808,00	\$ 62.248,43	1,3427	\$ 50.296.734,20	\$ 50.296.734,20
B. PILETA CLIMATIZADA	M2			1,3427		\$ 6.832.936,78
B2. COBERTURA DE PILETA	M2	148,00	\$ 221.999,78	1,3427	\$ 32.855.967,86	\$ 26.023.031,07
A. PARQUIZACIÓN CENTRO DE DIA	M2	74,00	\$ 14.430,68	1,3427	\$ 1.067.870,45	\$ 1.067.870,45
<b>TOTAL CENTRO DE DIA</b>					<b>\$ 84.220.572,51</b>	<b>\$ 84.220.572,51</b>

EDIFICIO CENTRO DE DÍA							% INCID
ITEMS	UNIDAD	CANT	PRECIO UN.	COEF. RESUMEN	TOTAL ITEM	TOTAL	
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS						\$ 2.062.558,57	3,29%
2.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	262,00	\$1.170,26	1,0000	\$ 306.608,68		0,49%
2.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir (1 m relleno)	M3	1310,00	\$1.170,26	1,0000	\$ 1.533.043,42		2,44%
2.3 Excavación para bases (1x1x1m)	M3	36,00	\$1.727,96	1,0000	\$ 62.206,46		0,10%
2.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre (30x100 cm prof)	M3	93,00	\$1.727,96	1,0000	\$ 160.700,01		0,26%
3 ESTRUCTURA RESISTENTE							
3.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						\$ 7.232.774,99	11,53%
3.1.1 Bases (1x1)	M3	14,70	\$25.254,26	1,0000	\$ 371.237,58		0,59%
3.1.3 Columnas	M3	10,08	\$44.172,63	1,0000	\$ 445.260,10		0,71%
3.1.5 Vigas perimetral losa (180x20cm)	M3	23,04	\$47.551,95	1,0000	\$ 1.095.596,86		1,75%
3.1.5 Vigas (18x60cm)	M3	7,88	\$45.494,48	1,0000	\$ 358.678,47		0,57%
3.1.8 Losas (20 cm)	M3	116,00	\$34.761,12	1,0000	\$ 4.032.289,96		6,43%
3.1.9 Zapata de hormigon pobre	M3	43,20	\$11.812,71	1,0000	\$ 510.309,20		0,81%
3.1.10 Tabiques	M3	10,00	\$41.940,28	1,0000	\$ 419.402,83		0,67%
4 MAMPOSTERÍA							
4.1 MUROS						\$ 1.215.202,52	1,94%
4.1.1 De cimientos (80 cm)	M3	76,80	\$10.096,88	1,0000	\$ 775.440,63		1,24%
4.1.2 De ladrillo común 45 cm	M3	30,15	\$14.585,80	1,0000	\$ 439.761,89		0,70%
4.2 TABIQUES						\$ 1.876.930,94	2,99%
4.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante)	M2	660,00	\$2.005,34	1,0000	\$ 1.323.526,97		2,11%
4.2.3 Envoltente: chapa galvanizada ondulada pre pintada, estructura de perfiles galvanizados, aislación térmica y placa de yeso	M2	168,00	\$3.294,07	1,0000	\$ 553.403,97		0,88%
4.3 CONDUCTOS						\$ 91.020,39	0,15%
4.3.1 Extractor cocina	U	3,00	\$30.340,13	1,0000	\$ 91.020,39		0,15%
4.4 AISLACIONES						\$ 171.150,85	0,27%
4.4.1 Capa aisladora doble vertical	M2	154,80	\$578,87	1,0000	\$ 89.609,44		0,14%
4.4.2 Capa aisladora doble horizontal	M2	181,60	\$449,02	1,0000	\$ 81.541,41		0,13%
4.5 REVOQUES						\$ 466.677,78	0,74%
4.5.2 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico)	M2	67,00	\$1.251,26	1,0000	\$ 83.834,53		0,13%
4.5.4 Revoque interior completo (g+f)	M2	318,00	\$679,70	1,0000	\$ 216.143,62		0,34%
4.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g)	M2	306,00	\$544,77	1,0000	\$ 166.699,63		0,27%
4.6 CONTRAPISOS						\$ 762.242,95	1,22%
4.6.1 Contrapiso de hº pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	821,00	\$921,51	1,0000	\$ 756.557,87		1,21%
4.6.2 Banguinas en bajomesadas y guardado exterior esp: 0,10 m	M2	7,00	\$812,15	1,0000	\$ 5.685,07		0,01%
4.7 CORDONES						\$ 4.290,96	0,01%
4.7.1 Cordon de hºaº veredas y patios	ML	10,00	\$429,10	1,0000	\$ 4.290,96		0,01%
5 REVESTIMIENTOS						\$ 1.211.229,33	1,93%
5.1 Porcelanato canto rectificado	M2	306,00	\$3.958,27	1,0000	\$ 1.211.229,33		1,93%
6 PISOS Y ZOCALOS							
6.1 INTERIORES						\$ 3.653.891,98	5,83%
6.1.1 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	145,00	\$1.940,04	1,0000	\$ 281.306,27		0,45%
6.1.1 Porcelanato pulido	M2	676,00	\$3.804,58	1,0000	\$ 2.571.896,52		4,10%
6.1.5 Zocalos porcelanato pulido	M	287,00	\$696,55	1,0000	\$ 199.911,27		0,32%
6.1.7 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo	M2	835,00	\$719,49	1,0000	\$ 600.777,92		0,96%
7 MARMOLERIA						\$ 392.687,97	0,63%
7.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox.	U	7,00	\$30.340,13	1,0000	\$ 212.380,91		0,34%
7.2 ME02 Mesadas de granitico natural gris mara	U	8,00	\$22.538,38	1,0000	\$ 180.307,06		0,29%
8 CUBIERTAS Y TECHO						\$ 1.842.936,80	2,94%
8.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)	M2	315,00	\$5.271,48	1,0000	\$ 1.660.517,74		2,65%
8.1.2 Canaleta ch" g" n" 22	ML	67,60	\$1.261,54	1,0000	\$ 85.280,28		0,14%
8.1.3 Cenefas y cierres laterales	ML	77,00	\$1.261,54	1,0000	\$ 97.138,78		0,15%
8.2 CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO						\$ 1.412.593,11	2,25%
8.2.1 Barrera de vapor, film poliester 100 micrones.	M2	545,00	\$156,03	1,0000	\$ 85.039,05		0,14%
8.2.2 Contrapiso s/ losa con leca de 0,05m de espesor minimo, promedio 0,12m	M2	545,00	\$996,89	1,0000	\$ 543.305,04		0,87%
8.2.3 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo	M2	545,00	\$719,49	1,0000	\$ 392.124,51		0,63%
8.2.4 Membrana plastoes elastica geotextil 4,2 mm	M2	545,00	\$719,49	1,0000	\$ 392.124,51		0,63%
9 CIELORRASO						\$ 839.663,10	1,34%
9.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria	M2	315,00	\$2.665,60	1,0000	\$ 839.663,10		1,34%
10 CARPINTERÍAS							
10.1 METALICA						\$ 91.020,39	0,15%
10.1.1 Rejas exteriores fijas	M2	15,00	\$6.068,03	1,0000	\$ 91.020,39		0,15%
10.2 ALUMINIO							
10.2 a CEA (carpinteria exterior aluminio)						\$ 5.790.630,52	9,23%
CEA07 (3,10M X 2,60M) puerta ventana 3 hojas corrediza	U	8,00	\$151.700,65	1,0000	\$ 1.213.605,20		1,93%
CEA08 (2,90M X 2,60M) puerta ventana 3 hojas corrediza	U	12,00	\$134.363,43	1,0000	\$ 1.612.361,19		2,57%
CEA09 (2,50M X 1,80M) ventana 3 hojas corrediza	U	22,00	\$117.026,22	1,0000	\$ 2.574.576,74		4,10%
CEA10 (2,50M X 0,35M) ventiliuz sobre pasillos	U	10,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 390.087,39		0,62%
10.2 b CI (carpinteria interior)						\$ 979.947,58	1,56%
CI02 (1,00M X 2,20M) puerta placa madera	U	13,00	\$9.032,39	1,0000	\$ 117.421,03		0,19%
CI03 (2,50M X 2,20M) puerta placa madera doble	U	6,00	\$78.017,48	1,0000	\$ 468.104,86		0,75%
CI04 (1,00M X 2,20M) puerta placa granero corrediza madera	U	5,00	\$56.345,96	1,0000	\$ 281.729,78		0,45%
CI04 (6,20M X 2,20M) separador plegable	U	2,00	\$56.345,96	1,0000	\$ 112.691,91		0,18%
10.2 c CEM (carpinteria exterior metalica)						\$ 268.726,87	0,43%
CEM02 (3,15M X 2,60M) reja corrediza metalica	U	2,00	\$56.345,96	1,0000	\$ 112.691,91		0,18%
CEM03 (5,00M X 2,60M) reja fija metalica	U	2,00	\$78.017,48	1,0000	\$ 156.034,95		0,25%
10.3 MUEBLES FIJOS						\$ 173.372,17	0,28%
BM01 (3,00M X 0,70M)	U	1,00	\$65.014,56	1,0000	\$ 65.014,56		0,10%
AL01 (3,00M X 0,54M)	U	1,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 39.008,74		0,06%
BM01 (2,00M X 0,70M)	U	1,00	\$30.340,13	1,0000	\$ 30.340,13		0,05%
AL01 (2,00M X 0,54M)	U	1,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 39.008,74		0,06%
11 INSTALACION ELECTRICA						\$ 668.011,82	1,06%

11.b.1	Tablero seccional (TS.1)	U	1,00	\$10.225,92	1,0000	\$ 10.225,92		0,02%
11.b.2	Bocas de Iluminacion	U	76,00	\$3.538,25	1,0000	\$ 268.906,89		0,43%
11.b.3	Bocas de tomas	U	61,00	\$4.994,90	1,0000			0,49%
11.b.4	Bocas de tomas especiales AA	U	10,00	\$7.132,40	1,0000	\$ 71.324,01		0,11%
11.b.5	Bocas de television / datos	U	3,00	\$4.288,61	1,0000	\$ 12.865,84		0,02%
12	INSTALACION SANITARIA							
12.1	DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION						\$ 420.706,25	0,67%
12.1.b.1	Cañería de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc.	ML	18,00	\$5.335,80	1,0000	\$ 96.044,35		0,15%
12.1.b.3	Cañería cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc.	ML	138,00	\$1.665,99	1,0000	\$ 229.907,15		0,37%
12.1.b.5	Cañería cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc.	ML	45,00	\$902,07	1,0000	\$ 40.593,27		0,06%
12.1.b.6	Pileta de piso abierta Diam. 0.063	U	13,00	\$398,76	1,0000	\$ 5.183,83		0,01%
12.1.b.7	Boca de acceso ø 63	U	4,00	\$953,55	1,0000	\$ 3.814,19		0,01%
12.1.b.9	Camara de Inspeccion	U	3,00	\$13.176,29	1,0000	\$ 39.528,86		0,06%
12.1.b.16	Receptor de grasas	U	1,00	\$5.634,60	1,0000	\$ 5.634,60		0,01%
12.2	DESAGÜES PLUVIALES						\$ 413.643,11	0,66%
12.2.a.1	Boca desagüe ciega 20x20 incluye marco y reja metálica	U	8,00	\$1.256,95	1,0000	\$ 10.055,59		0,02%
12.2.a.7	Caño desagüe pluvial PVC. Diam. 110	ML	93,00	\$1.665,99	1,0000	\$ 154.937,43		0,25%
12.2.a.8	Caño desagüe pluvial FPPB. Diam. 160	U	64,00	\$3.164,04	1,0000	\$ 202.498,70		0,32%
12.2.a.9	Embudo de FPPB 30 X 30	U	16,00	\$2.884,46	1,0000	\$ 46.151,39		0,07%
12.3	SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA						\$ 444.191,82	0,71%
12.3.a.2	Subida T.A. Diam. 0,019 / Flotante alta presion / Interruptor automatico	U	1,00	\$1.993,78	1,0000	\$ 1.993,78		0,00%
12.3.a.5	LLP diam. 0019	U	15,00	\$1.093,04	1,0000	\$ 16.395,63		0,03%
12.3.a.6	CPPL diam. 0019	ML	273,00	\$918,73	1,0000	\$ 250.814,33		0,40%
12.3.a.11	Colector completo de bronce Diam. 0,060 / Interconexión Diám. 0,032	U	1,00	\$24.154,29	1,0000	\$ 24.154,29		0,04%
12.3.a.12	Tanque PVC Tricapla 1000 l c/u	U	2,00	\$25.572,40	1,0000	\$ 51.144,79		0,08%
12.3.a.13	Termotanque solar	U	1,00	\$78.017,48	1,0000	\$ 78.017,48		0,12%
12.3.a.14	Canilla de servicio 0,019	U	5,00	\$4.334,30	1,0000	\$ 21.671,52		0,03%
12.4	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS						\$ 1.068.833,40	1,70%
12.4.c.1	Bacha porcelana sanitaria 1" calidad	U	14,00	\$9.245,07	1,0000	\$ 129.430,99		0,21%
12.4.c.2	Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila	U	12,00	\$19.555,04	1,0000	\$ 234.660,45		0,37%
12.4.c.3	Inodoro para discapacitados + Barrales	U	6,00	\$62.413,98	1,0000	\$ 374.483,89		0,60%
12.4.c.4	Mesada granito p/ baño 3,4x0,50	U	2,00	\$65.447,99	1,0000	\$ 130.895,99		0,21%
12.4.c.6	Juego de accesorios sanitarios (6 piezas)	U	14,00	\$14.240,15	1,0000	\$ 199.362,08		0,32%
13	INSTALACION DE GAS						\$ 203.929,02	0,33%
13.1.1	Cañería gas Diam. a calcular   entrada hasta medidor	ml	7,00	\$1.907,09	1,0000	\$ 13.349,66		0,02%
13.1.2	Cañería gas Diam. a calcular   desde medidor por cubierta	ml	44,00	\$953,55	1,0000	\$ 41.956,07		0,07%
13.1.3	Cañería gas Diam. a calcular   aulas	ml	41,00	\$996,89	1,0000	\$ 40.872,49		0,07%
13.1.4	Cañería gas Diam. a calcular   gym-comedor	ml	36,00	\$996,89	1,0000	\$ 35.888,04		0,06%
13.1.5	Caja Medidor	GL	1,00	\$7.108,26	1,0000	\$ 7.108,26		0,01%
13.1.6	LLP Ø13 - Llave de paso	U	8,00	\$4.334,30	1,0000	\$ 34.674,43		0,06%
13.1.7	Rejilla 30x30 de ventilacion a exterior	U	1,00	\$2.167,15	1,0000	\$ 2.167,15		0,00%
13.1.8	Ventilacion calefactor a exterior	GL	7,00	\$3.987,56	1,0000	\$ 27.912,92		0,04%
15	AIRE ACONDICIONADO						\$ 1.239.611,02	1,98%
15.1	Aire acondicionado frio/calor   12,000 mil frigorias	U	2,00	\$268.726,87	1,0000	\$ 537.453,73		0,86%
15.2	Aire acondicionado frio/calor   6,000 frigorias	U	2,00	\$130.029,13	1,0000	\$ 260.058,26		0,41%
15.3	Aire acondicionado frio/calor   3,500 frigorias	U	6,00	\$73.683,17	1,0000	\$ 442.099,04		0,70%
16	INSTALACION DE SEGURIDAD							
16.1	INSTALACION CONTRA INCENDIO						\$ 185.941,65	0,30%
16.1.1	Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario	U	5,00	\$8.581,92	1,0000	\$ 42.909,61		0,07%
16.1.2	Provision e instalacion de sistemas contra incendios	GL	1,00	\$65.014,56	1,0000	\$ 65.014,56		0,10%
16.1.3	Hidrantes	U	2,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 78.017,48		0,12%
16.2	ALARMAS TECNICAS						\$ 130.029,13	0,21%
16.2.1	Provision y colocacion de sistema de alarma	GL	1,00	\$60.680,26	1,0000	\$ 60.680,26		0,10%
16.2.2	Telefonia	GL	1,00	\$30.340,13	1,0000	\$ 30.340,13		0,05%
16.2.3	TV Cable	GL	1,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 39.008,74		0,06%
17	ARTEFACTOS						\$ 742.032,89	1,18%
17.1	Ventiladores de techo	U	16,00	\$30.340,13	1,0000	\$ 485.442,08		0,77%
17.2	Heladeras	U	2,00	\$62.413,98	1,0000	\$ 124.827,96		0,20%
17.3	Cocina	U	2,00	\$65.881,43	1,0000	\$ 131.762,85		0,21%
18	PARARRAYOS						\$ 55.059,53	0,09%
18.1	Pararrayos tipo tridente l = 2,50mts completo	U	1,00	\$55.059,53	1,0000	\$ 55.059,53		0,09%
19	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS						\$ 54.612,23	0,09%
19.2	Espejos espesor de 4 mm	M2	9,00	\$6.068,03	1,0000	\$ 54.612,23		0,09%
20	PINTURAS						\$ 907.286,08	1,45%
20.1	Látex acrílico para interiores	M2	318,00	\$612,93	1,0000	\$ 194.912,16		0,31%
20.2	Látex acrílico para exteriores	M2	67,00	\$704,36	1,0000	\$ 47.192,06		0,08%
20.3	Esmalte sintético + antioxido	M2	170,00	\$1.095,19	1,0000	\$ 186.182,64		0,30%
20.4	Protector transparente en ciellorrasos de hº visto	M2	536,00	\$525,84	1,0000	\$ 281.849,06		0,45%
20.6	pintura ciellorraso	M2	315,00	\$625,87	1,0000	\$ 197.150,16		0,31%
21	SEÑALIZACION						\$ 32.351,25	0,05%
21.1	Letras identificatorias exteriores	GL	1,00	\$21.671,52	1,0000	\$ 21.671,52		0,03%
21.2	Indicadores de locales	U	14,00	\$546,12	1,0000	\$ 7.645,71		0,01%
21.3	Carteles indicadores salidas de emergencia	GL	1,00	\$3.034,01	1,0000	\$ 3.034,01		0,00%
22.2	EQUIPAMIENTO FIJO						\$ 354.979,52	0,57%
22.2.1	Bancos	U	25,00	\$13.436,34	1,0000	\$ 335.908,58		0,54%
22.2.2	Bicicleteros	U	4,00	\$4.767,73	1,0000	\$ 19.070,94		0,03%
TOTAL EN PESOS							\$ 37.460.768,47	59,72%
PILETA CLIMATIZADA   90mil litros								
1	MOVIMIENTOS DE SUELOS						\$ 283.730,55	0,45%
1.1	Excavación	M3	164,20	\$1.727,96	1,0000	\$ 283.730,55		0,45%
2	HORMIGÓN ARMADO						\$ 1.070.642,51	1,71%
2.1	Piso y Muros HºAº de 20 cm	M3	30,80	\$34.761,12	1,0000	\$ 1.070.642,51		1,71%
3	REVOQUES						\$ 83.894,59	0,13%
3.1	Grueso + Impermeable	M2	154,00	\$544,77	1,0000	\$ 83.894,59		0,13%
4	INSTALACION TECNICA						\$ 2.003.835,55	3,19%
4.1	Filtro VULCANO VC-100	U	2,00	\$65.014,56	1,0000	\$ 130.029,13		0,21%
4.2	Bomba vulvano BAC 200	U	2,00	\$60.680,26	1,0000	\$ 121.360,52		0,19%
4.3	Caldera CLIMATIZADOR PEISA TX 70	U	2,00	\$563.459,56	1,0000	\$ 1.126.919,11		1,80%
4.4	Skimer	U	4,00	\$15.603,50	1,0000	\$ 62.413,98		0,10%
4.5	retornos	U	8,00	\$1.907,09	1,0000	\$ 15.256,75		0,02%
4.6	Jets	U	8,00	\$5.634,60	1,0000	\$ 45.076,76		0,07%
4.7	Caños, accesorios, llaves, etc	GL	1,00	\$104.023,30	1,0000	\$ 104.023,30		0,17%
4.8	Barre Fondo Robot	U	2,00	\$199.378,00	1,0000	\$ 398.755,99		0,64%
5	INSTALACION ELECTRICA						\$ 160.369,26	0,26%
5.1	Tablero seccional Calderas (T.S.C)	GL	1,00	\$73.683,17	1,0000	\$ 73.683,17		0,12%
5.2	Provision y colocacion de iluminarias	GL	1,00	\$47.677,35	1,0000	\$ 47.677,35		0,08%
5.3	Bocas para iluminacion y tomas	GL	1,00	\$39.008,74	1,0000	\$ 39.008,74		0,06%
6	INSTALACION DE AGUA Y GAS						\$ 797.511,99	1,27%
6.1	Perforacion subterranea para llenado de pileta. Inc.bombas y acce	GL	1,00	\$95.354,69	1,0000	\$ 95.354,69		0,15%
6.2	Sistema de Presumizador de agua	GL	1,00	\$56.345,96	1,0000	\$ 56.345,96		0,09%
6.3	Instalacion de desagues pluviales	GL	1,00	\$56.345,96	1,0000	\$ 56.345,96		0,09%
6.4	Instalacion de Gas Natural	GL	1,00	\$589.465,38	1,0000	\$ 589.465,38		0,94%
7	PISOS Y REVESTIMIENTOS						\$ 689.154,38	1,10%
7.1	Revestimiento ceramico pileta	M2	154,00	\$3.034,01	1,0000	\$ 467.238,00		0,74%

7.2	Piso atermico perimetral 40 cm	M2	80,00	\$2.773,95	1,0000	\$ 221.916,38		0,35%
(B1)	TOTAL EN PESOS						\$ 5.089.138,82	8,11%
CUBIERTA PARA PILETA								% INCI
8	CUBIERTA PARA PILETA						\$ 19.381.829,80	30,90%
8.1	Cubierta de polipropileno traslúcida + estructura de hierro s/cálculo con pintura epoxi	M2	165,00	\$51.144,79	1,0000	\$ 8.438.890,43		13,45%
8.2	Cerramientos laterales de enrollar cristal transparente	M2	213,96	\$51.144,79	1,0000	\$ 10.942.939,37		17,45%
8.3	Barandas de acceso pileta	U	5,00	\$21.671,52	1,0000	\$ 108.357,61		0,17%
(B2)	TOTAL EN PESOS						\$ 19.381.829,80	30,90%
PARQUIZACIÓN CASA DE DIA								% INCI
25	PARQUIZACIÓN CENTRO DE DÍA						\$ 795.344,84	1,27%
25.1	Césped	M2	150,00	\$1.083,58	1,0000	\$ 162.536,41		0,26%
25.2	Forestación	GL	1,00	\$476.773,47	1,0000	\$ 476.773,47		0,76%
25.3	Huertos	U	3,00	\$52.011,65	1,0000	\$ 156.034,95		0,25%
TOTAL EN PESOS						\$ 795.344,84	1,27%	
TOTAL COSTO							\$ 62.727.081,93	100,00%
COEFICIENTE RESUMEN							1,3427	
TOTAL							\$ 84.220.572,51	