



OBRA: "REACONDICIONAMIENTO CANAL PERIMETRAL SUR Y ALTERNATIVA DESAGÜE CAMINO COMUNAL" - LOCALIDAD DE CARRERAS - DEPTO. GRAL LOPEZ

Plazo de Ejecución:

ITEM N°		Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1		DEMOLICION ALCANTARILLAS RECTANGULARES EXISTENTES - ALC. N° 4,5,6,8,26 (incluye transporte)	m3	31,51			
2		REMOCION DE CAÑOS					
2.1		REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 1,00m (S/CABEZAL) - ALC. N° 3	m	6,25			
2.2		REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,60m (S/CABEZAL) - ALC. N° 10, 13, 14, 19, 22, 27	m	144,60			
2.3		REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,40m (S/CABEZAL) - ALC. N° 7 y 10	m	5,60			
3		EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO DE CANAL - CANAL PERIMETRAL SUR Y CUNETA CAMINO ALTERNATIVO (incluye transporte - radio promedio 4km)	m3	10.083,00			
4		EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACIONES - ALCANTARILLAS	m3	67,20			
5		ARMADURA DE ACERO COLOCADA TIPO ADN 420 - PLATEAS ALCANTARILLAS PREFABRICADAS	tn	2,16			
6		HORMIGONES SEGÚN CLASIFICACION CIRSOC - PLATEAS ALCANTARILLAS					
6.1		HORMIGON H13 S/ CLASIFICACION CIRSOC	m3	9,00			
6.2		HORMIGON H21 S/ CLASIFICACION CIRSOC	m3	29,25			
7		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON MODULOS TIPO PORTICO REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº					
7.1		PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L=2,00m; H=1,50m) TIPO PORTICO REFORZADO CON CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - ALCANTARILLA N° 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 19	m	156,00			
7.2		PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L=1,50m; H=1,00m) TIPO PORTICO REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - ALCANTARILLA N° 26, 27.-	m	12,00			
7.3		PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L=1,20m; H=0,80m) TIPO PORTICO REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - ALCANTARILLA N° 30.-	m	13,00			
8		EJECUCION DE ALCANTARILLAS CON TUBOS DE 0,80m DIAMETRO Hº Aº CLASE III - ALCANTARILLA N° 22	m	15,00			
9		RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES - ALCANTARILLAS	m3	67,20			
10		RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	1.200,00			
11		MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	66.000,00			
12		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	gl	1,00			

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA:

TOTAL (\$)