



PLANILLA DE LA OFERTA

**OBRA: "DRENAJE URBANO CALLE FRANCIA - LOCALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ -
DEPARTAMENTO SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE"**

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución:

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1	REMOCION Y REPARACION PAQUETE ESTRUCTURAL (RN Nº11)					
1.1	REMOCION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL	m2	40,00			
1.2	REPARACION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL	m2	40,00			
2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (CAMARA CRUCE CALLE FRANCIA Y RN Nº11)	m3	1,56			
3	REMOCION DE CAÑOS					
3.1	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,80m (S/CABEZAL) - ALC. Nº 26 Y Nº 9	m	11,05			
3.2	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,60m (S/CABEZAL) - ALC. Nº 11, 16, 19 Y 24	m	31,35			
3.3	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,40m (S/CABEZAL) - ALC. Nº 6, 9, 12 Y 15	m	18,10			
3.4	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,30m (S/CABEZAL) - ALC. Nº 7 Y 12	m	4,10			
4	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO DE CANAL - CUNETAS NORTE Y CUNETAS SUR (incluye transporte)	m3	3.779,00			
5	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACIONES - ALC. Nº 26, RN11, FFCC, CALLE ENTRE RIOS E INGRESOS A PARTICULARES	m3	149,09			
6	ARMADURA DE ACERO COLOCADA TIPO ADN 420 - ALC. Nº 26, RN11, PLATEAS ALCANTARILLAS PREFABRICADAS Y CAMARA	tn	2,82			
7	HORMIGONES SEGÚN CLASIFICACION CIRSOC					
7.1	HORMIGON H8 S/ CLASIFICACION CIRSOC	m3	7,05			
7.2	HORMIGON H13 S/ CLASIFICACION CIRSOC	m3	54,18			
7.3	HORMIGON H21 S/ CLASIFICACION CIRSOC	m3	34,69			
8	MURO DE MAMPOSTERIA ESTRIBOS CAMARA e=0,30m	m3	10,25			
9	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON MODULOS TIPO PORTICO REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº					
9.1	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (H=1,20m, L=2,00m) TIPO PORTICO REFORZADOS Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - CALLE ENTRE RIOS Y ALCANTARILLA A-24	m	29,00			
9.2	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (H=1,20m, L=2,00m) TIPO PORTICO FERROVIARIO Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - (Incluye provision y colocacion de balasto)	m	14,00			
9.3	PROVISION Y COLOCACION DE MEDIOS MODULOS (H=1,20m, L=2,00m) TIPO PORTICO Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - CANAL	m	2,00			
9.4	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (H=0,80m, L=1,20m) TIPO PORTICO REFORZADO Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº - UNA HILERA - INGRESOS PARTICULARES Y ALCANTARILLA A-19	m	40,00			
10	RELLENO DE SUELO PARA FUNDACIONES Y CONFORMACION DE TERRAPLENES DE ACCESOS					
10.1	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES - CANAL REVESTIDO, ALCANTARILLA FFCC, ALCANTARILLA CALLE ENTRE RIOS E INGRESOS PARTICULARES	m3	27,90			
10.2	RELLENO DE SUELO PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES DE ACCESO - ALCANTARILLA CALLE ENTRE RIOS	m3	19,50			
11	PROVISION Y COLOCACION DE COLCHONETAS (e=0,17m) s/MANTO GEOTEXTIL	m2	56,80			
12	DESVIO PROVISORIO RUTA NACIONAL Nº 11	gl	1,00			
13	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	41.856,00			
14	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	gl	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA: