REFERENCIAS

	CONDUCTOR 1X50 MM² DESNUDO IRAM 2004 O IRAM NM 280, DIRECTAMENTE ENTERRADO
	CONDUCTOR 1X16 MM² VERDE/AMARILLO IRAM 247-3
	CONDUCTOR 1X10 MM² VERDE/AMARILLO IRAM 247-3
	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 40X40 CM CON TAPA, INCLUYE BARRA DE PUESTA A TIERRA DE 150x20x3 MM CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE SOPORTE
	JABALINA DE ACERO COBRE 3/4" DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGITUD MAS TOMACABLE
	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 60X60 CM CON TAPA, DISTRIBUCIÓN DE CABLES ALIMENTADORES
	CAÑO Ø 110 MM, PVC REFORZADO
	BANDEJA PORTACABLE RANURADA GALVANIZADA ANCHO 300 MM
	TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL
	TABLERO ELÉCTRICO PARA DISTRIBUCIÓN
M	MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO

NOTA 1:
LA CONTRATISTA DEBERÁ RELEVAR LOS SECTORES MARCADOS PERIMETRALMENTE EN COLOR ROJO Y VERIFICAR QUE LAS MASAS ELÉCTRICAS DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y MASAS EXTRAÑAS DEBERÁN ESTAR CONECTADAS A TIERRA MEDIANTE UN CONDUCTOR DE SECCIÓN ADECUADA TAL COMO ESTABLECE LA NORMA AEA 90364-7-771.

NOTA 2:
LA CANTIDAD DE BOCAS DE PUESTA A TIERRA Y SU POSICIÓN SON A MODO INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIANTE CALCULO LA CANTIDAD DE JABALINAS ADECUADAS PARA ESTE SISTEMA CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. ADEMÁS DEBERÁ REALIZAR LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS CUMPLIENDO CON LAS BUENAS PRACTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Santa Fe
PROVINCIA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. GUSTAVO LEVRINO

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS UNIDAD CENTRAL
ARQ. JULIO DURÉ

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN - S.A.M.Co GOBERNADOR CRESPO"
GOB. CRESPO – DPTO. SAN JUSTO PCIA. DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO
IE - PAT.dwg

ESPECIALIDAD
INSTALACIONES

PLANO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PAT

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05/2025	1:100	01

DENOMINACIÓN
IE-02

Todas las medidas se verificarán en obra