



△ T1-REVOQUE INTERIOR COMPLETO (GRUESO CON TERMINACIÓN FRATACHADA) BAJO REVESTIMIENTO APERCHADO

△ T2- PINTURA LÁTEX ACRILICO EXTERIOR COLOR BLANCO

△ T3- PINTURA LÁTEX ACRILICO INTERIOR COLOR BLANCO

△ T4- TERMINACIÓN INTERIOR:
REVOQUE INTERIOR (GRUESO). PREPARADO PARA REV. VINÍLICO. REV. VINÍLICO hasta una altura de 0,90 m (guardacamilla o pasamanos) o hasta 2,50 m s/ correspondia.
TERMINACIÓN SUPERIOR (s/ revestimiento vinílico):
REVOQUE INTERIOR COMPLETO (GRUESO+FINO) + LÁTEX ACRILICO INTERIOR COLOR BLANCO.

△ T5- TERMINACIÓN INTERIOR:
VINÍLICO hasta una altura de 0,90 m (guardacamilla o pasamanos).
TERMINACIÓN SUPERIOR:
PINTURA LÁTEX ACRILICO INTERIOR COLOR BLANCO.

△ T6-REVOQUE INTERIOR COMPLETO (GRUESO+FINO) + LATEX ACRILICO INTERIOR COLOR BLANCO.

△ T7-REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO (IMP. + GRUESO) + REVESTIMIENTO PORCELANATO ADHERIDO CON PEGAMENTO TIPO KLAUKOL H: HASTA CIELORASO

△ T8- REVOQUE EXTERIOR COMPLETO (IMPERMEABLE-GRUESO+FINO) + LÁTEX ACRILICO EXTERIOR. COLOR A BLANCO

NOTA IMPORTANTE:

A la hora de realizar las tareas del presente plano, se deberá trabajar con:

- El apoyo de planimetría AR-03 / AR-04 correspondiente a los trabajos de Demolición, con énfasis en el ítem "picado de revocos".
- Lo observado en las Visitas de Obra y lo solicitado por la Inspección.

- En el momento de proceder a la colocación de los guardacamillas WG-8C y los pasamanos BT-500 (y por lo tanto también del revestimiento vinílico de las paredes ubicados detrás del mismo) se procederá a verificar en conjunto con las Autoridades del Hospital y con la Inspección, la altura de las camillas existentes o las que se planifique utilizar en el establecimiento, **a los fines de definir la altura final de colocación.**