Identificación de locales Señalética para puertas	UBICACIÓN Locales	CANTIDAD TOTAL 31
L01	LABORATORIO	CANTIDAD: 1
L02	CONSULTORIO	Numerados del **1 al 6** CANTIDAD: 6
L03	ODONTOLOGIA	CANTIDAD: 1
L04	FARMACIA	CANTIDAD: 1
L05	DEPÓSITO	CANTIDAD: 3
L06	RAYOS X	CANTIDAD: 3
L07	COCINA	CANTIDAD: 1
L08	ESTERILIZACION	CANTIDAD: 1
L09	HABITACION	Numeradas del **1 a la 9** CANTIDAD: 9
L10	SHOCKROOM	CANTIDAD: 1
L11	OBSERVACIONES	CANTIDAD: 1
L12	ENFERMERIA	CANTIDAD: 3

Identificación de locales Señalética para puertas	UBICACIÓN Locales	CANTIDAD TOTAL 17
L13	VACUNATORIO	CANTIDAD: 1
L14	LAVADERO	CANTIDAD: 2
L15	VESTUARIO	CANTIDAD: 2
L16	GUARDIA	CANTIDAD: 1
L17	OFFICE	CANTIDAD: 2
L18	AREA SEPTICA	CANTIDAD: 3
L19	GABINETE GAS	CANTIDAD: 1
L20	GASES MEDICINALES	CANTIDAD: 1
L21	SALA DE MAQUINAS	CANTIDAD: 1
L22	TERMOTANQUES	CANTIDAD: 2
L23	AREA ESTERIL	CANTIDAD: 1

ROTULADO: Letras impresas color negro en tinta U.V. sobre panel acrílico alto impacto. Incluye cinta doble contacto.
TIPOGRAFÍA: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 7 cm.
TERMINACIÓN:Letras impresas color negro en tinta U.V.
PANEL DE FONDO:Altura: 10 cm. Longitud: 2 cm adicionales al desarrollo de letras (al inicio y al fin).
OBERSVACIONES: Fijación con tornillos de bronce y tarugos Fisher conforme a indicación de inspección de obra.

I01	Identificación de locales- logotipo rotulado	UBICACIÓN **Sanitarios PMR**

CANTIDAD **13**

ROTULADO: Logotipos impresos color negroen tinta U.V. sobre panel acrílico alto impacto. Incluye doble contacto.

OBSERVACIONES: Fijación con tornillos de bronce y tarugos Fisher conforme indicación de inspección de obra.

I02	Identificación de locales/logotipo rotulado	UBICACIÓN **Sanitarios Mujeres**

CANTIDAD **01**

ROTULADO: Logotipos impresos color negroen tinta U.V. sobre panel acrílico alto impacto. Incluye doble contacto.

OBSERVACIONES: Fijación con tornillos de bronce y tarugos Fisher conforme indicación de inspección de obra.

I03	Identificación de locales/logotipo rotulado	UBICACIÓN **Sanitarios Hombres**

CANTIDAD **01**

ROTULADO: Logotipos impresos color negroen tinta U.V. sobre panel acrílico alto impacto. Incluye doble contacto.

OBSERVACIONES: Fijación con tornillos de bronce y tarugos Fisher conforme indicación de inspección de obra.

I04	Identificación de locales/logotipo rotulado	UBICACIÓN **Sanitarios/Publico**

CANTIDAD **08**

ROTULADO: Logotipos impresos color negroen tinta U.V. sobre panel acrílico alto impacto. Incluye doble contacto.

OBSERVACIONES: Fijación con tornillos de bronce y tarugos Fisher conforme indicación de inspección de obra.

V04	VINILO ESMERILADO	UBICACIÓN **Ingreso Guardia - Ingreso Internación**	CANTIDAD: 1



Descripción: Vinilo esmerilado color: blanco. Medidas según detalle
Letras: Rotuladas en lamina de vinilo esmerilado color: blanco segun detalle
Tipografía: Inter. Variante: extrabold. Altura:5cm

V01	VINILO ESMERILADO	UBICACIÓN **Direccion**	CANTIDAD: 1



Descripción: Vinilo esmerilado color: blanco. Medidas según detalle
Letras: Rotuladas en lamina de vinilo esmerilado color: blanco segun detalle
Tipografía: Inter. Variante: extrabold. Altura:5cm

V02	VINILO ESMERILADO	UBICACIÓN **Sala de reuniones**	CANTIDAD: 1



Descripción: Vinilo esmerilado color: blanco. Medidas según detalle
Letras: Rotuladas en lamina de vinilo esmerilado color: blanco segun detalle
Tipografía: Inter. Variante: extrabold. Altura:5cm

V03	VINILO ESMERILADO	UBICACIÓN **Administracion**	CANTIDAD: 1



Descripción: Vinilo esmerilado color: blanco. Medidas según detalle
Letras: Rotuladas en lamina de vinilo esmerilado color: blanco segun detalle
Tipografía: Inter. Variante: extrabold. Altura:5cm

CE01	Letra corpórea exterior	UBICACIÓN **Fachada frontal (Calle Combate de San Lorenzo)**	CANTIDAD **01**

Materialidad: Letra corpórea. Esp. total: 10 cm
Tipografía: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 25 cm
Terminación: Laterales y frente terminados de acero Inoxidable pulido satinado mate.

CE02	Letra corpórea exterior	UBICACIÓN **Fachada nueva guardia (Calle Manuel Belgrano)**	CANTIDAD **01**

Materialidad: Letra corpórea. Esp. total: 10 cm
Tipografía: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 25 cm
Terminación: Laterales y frente terminados de acero Inoxidable pulido satinado mate.

CE03	Letra corpórea exterior	UBICACIÓN **Fachada lateral (Calle Gral. Paz) Torre Tanque /Sala de maquinas**	CANTIDAD **03**

Materialidad: Letra corpórea. Esp. total: 10 cm
Tipografía: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 25 cm
Terminación: Laterales y frente terminados de acero Inoxidable pulido satinado mate.

A01	LETRA CORPÓREA INTERIOR ROTULADA: DETALLE EN APERCHADO	UBICACIÓN **Admision Ingreso - Espera**	CANTIDAD: 1

Observación: Revestimiento aperchado laminado plastico simil madera. Tipo "Cerezo argentino Cod. 5014 de Karikal o equivalente. Placas tipo Top Wall de Karikal o equivalente S/P.E.T.P



Nota: Todas las medidas se verificarán en obra previa ejecución de los trabajos

Rotulado: Letra corpórea rotuladas tipo Polyfan 2,5cm, pegado con silicona. Frente Metalex plateado simil acero inox. pulido mate. Laterales (espesor) pintado color negro.
Tipografía: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 25 cm
Terminación: Laterales Polyfan negro y frente Metalex plateado simil acero inoxidable pulido satinado mate.
Observación: Pegado sobre revestimiento aperchado de laminado plástico simil madera cerezo argentino. Ubicación del revestimiento: ver plano AR-13 "PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y GUARDACAMILLAS".

A02	LETRA CORPÓREA INTERIOR ROTULADA: DETALLE EN APERCHADO	UBICACIÓN **Admision Guardia - Admisión Internación**	CANTIDAD: 2

Observación: Revestimiento aperchado laminado plastico simil madera. Tipo "Cerezo argentino Cod. 5014 de Karikal o equivalente. Placas tipo Top Wall de Karikal o equivalente S/P.E.T.P



Nota: Todas las medidas se verificarán en obra previa ejecución de los trabajos

Rotulado: Letra corpórea rotuladas tipo Polyfan 2,5cm, pegado con silicona. Frente Metalex plateado simil acero inox. pulido mate. Laterales (espesor) pintado color negro.
Tipografía: Inter Variante: Extra Bold. Altura: 25 cm
Terminación:Laterales Polyfan negro y frente Metalex plateado simil acero inoxidable pulido satinado mate.
Observación: Pegado sobre revestimiento aperchado de laminado plástico simil madera cerezo argentino. Ubicación del revestimiento: ver plano AR-13 "PLANTA DE TERMINACIONES DE MURO Y GUARDACAMILLAS".

DETALLE OPCIONES FIJACIÓN OCULTA

1 - DETALLE FIJACIÓN OCULTA: COLGADA



2 - DETALLE FIJACIÓN OCULTA



REFERENCIAS:

- L 00 — Locales
- I 00 — Identificaciones Sanitarios
- CE 00 — Cartelería exterior
- EQ 00 — Equipamiento
- MFP00 — Mobiliario fijo: placard
- MG00 — Mesada granito
- MF00 — Mobiliario fijo
- MAI00 — Mesada Aº Iº
- BM00 — Bajo mesada
- AM00 — Alacena mueble

Santa Fe
PROVINCIA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. DANIEL IMHOFF

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS UNIDAD CENTRAL
ARQ. JULIO DURÉ

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
"REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL N°31 - S.A.M.Co SAN VICENTE"
SAN VICENTE – DPTO. CASTELLANOS PCIA. DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO
PS 01 - PS 02 - Señalética.dwg

ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA

PLANO
PLANILLA SEÑALÉTICA

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
10/2025	1:50	01

DENOMINACIÓN
PS-01

Todas las medidas se verificarán en obra