



REFERENCIAS:

- (S1) Provisión y montaje de nueva salida Subestación (SETA existente). Incluir provisión de TN 490
- (1) TN 103I-1 c/ provisión de col. 8.50/3000 s/ ETP EPE Santa Fe
- (2) TN 103I-1 c/provisión de columna 8.50/1800 s/ETP EPE Santa Fe
- (3) TN 108F-2 c/ provisión de columna 7.50/3000 MN 460a s/ ETP EPE TN 103k-1 Retención simple s/ col. exist.
- Cable preensamblado 3x95+1x50+1x25 mm² (Pr 95)
- ▴ Provisión y montaje de TN 130e s/ ETP EPE - Tablero de alumbrado público
- Provisión y montaje de columna metálica de 8.50 m y luminaria LED Strand de 100 W - 14000 lúmenes s/ ETP Comuna de Carlos Pellegrini

OBRA: 12 VIVIENDAS VC y VCD 2024 2D				
UBICACIÓN: CARLOS PELLEGRINI - DPTO. SAN MARTÍN				
PLANO: RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO				
DIBUJANTE ING. ALVAREZ	PROYECTO ING. RODRÍGUEZ	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQ. SAUS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIF. Y EJEJ. ARQ. OSCAR SIMÓN	FECHA MARZO 25
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS			ESCALA 1:500	PLANO RE 1-1
			DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	