

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) - DICIEMBRE 2025

Nº	Rubros	Unid.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	INCIDENCIA ITEM
1)	Provisión de energía eléctrica				\$ 36.617.225,00	12,34 %
a.	Sub-Estación Transformadora SETA 13.2/0,4/0,231 Kv					
	Transformador:					
	Repotenciar seta cambio trafo de 200 Kva a 315 Kva s/esp. Coop.	gl.	1,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	
b.	Red de Baja Tensión					
	Columna de Hormigón 7,5/400 s/esp. Coop. Eléctrica Rufino	u	5	\$ 780.000,00	\$ 3.900.000,00	
	Columna de Hormigón 7,5/1500 s/esp. Coop. Eléctrica Rufino (incluye herraje, base de hormigón y PAT)	u	6	\$ 1.100.000,00	\$ 6.600.000,00	
	Reemplazo de columna de 7,5/400 a 7,5/1500	u	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	
	TN 103 k-1 s/ETN EPE Santa fe	u	5	\$ 235.000,00	\$ 1.175.000,00	
	Bajada antifraude con morsetos s/etp Coop.Eléctrica Rufino	u	25	\$ 85.689,00	\$ 2.142.225,00	
	Cable Preensablado 3x95 + 1x50 + 2x25 mm	u	400	\$ 34.500,00	\$ 13.800.000,00	
2)	Red de Alumbrado Público				\$ 22.563.580,00	7,60 %
a.	Columna de hierro c/pescante de 9 metros total s/ETP Municipalidad de Rufino (incluye cable, morsetos, pat, etc)	u	13	\$ 1.047.400,00	\$ 13.616.200,00	
b.	Luminaria Led de 150 W	u	13	\$ 688.260,00	\$ 8.947.380,00	
3)	Red de Agua potable				\$ 13.322.059,50	4,49 %
a.	Excavación, relleno y compactación de zanjas	m³	100	\$ 39.162,13	\$ 3.916.213,00	
b.	Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC Ø 75 mm C6	m	250	\$ 21.803,19	\$ 5.450.797,50	
c.	Conexiones domiciliarias cortas	u	20	\$ 136.381,00	\$ 2.727.620,00	
d.	Conexiones domiciliarias largas	u	5	\$ 245.485,80	\$ 1.227.429,00	
4)	Red de Desagües Cloacales				\$ 1.704.762,50	0,57 %
a.	Conexiones domiciliarias	u	5	\$ 340.952,50	\$ 1.704.762,50	
5)	Red de Gas Natural				\$ 22.535.742,60	7,59 %
a.	Excavación, relleno y compactación de zanjas	m³	150	\$ 39.162,13	\$ 5.874.319,50	
b.	Provisión, acarreo y colocación de cañería PE Ø 50 mm	m	225	\$ 30.194,28	\$ 6.793.713,00	
c.	Provisión, acarreo y colocación de cañería PE 63 Ø mm	m	150	\$ 32.609,82	\$ 4.891.473,00	
d.	Conexiones domiciliarias cortas	u	20	\$ 176.408,22	\$ 3.528.164,40	
e.	Conexiones domiciliarias largas	u	5	\$ 289.614,54	\$ 1.448.072,70	
4)	Red Vial de conjunto				\$ 101.750.506,51	34,29 %
a.	Excavación de caja	m³	1855,50	\$ 13.618,91	\$ 25.269.887,51	
b.	Preparación de la subrasante	m²	3700,00	\$ 7.234,63	\$ 26.768.131,00	
c.	Ejecución de estabilizado granular pétreo de 15 cm de espesor	m²	3400,00	\$ 14.621,32	\$ 49.712.488,00	
5)	Red de desagües pluviales				\$ 53.158.804,14	17,91 %
a.	Ejecución de cordón cuneta recto o curvo de H°A° H30	m	340,00	\$ 46.331,25	\$ 15.752.625,00	
b.	Ejecución de badén con aletas de H°A° H30	m²	50,00	\$ 48.660,00	\$ 2.433.000,00	
c.	Ejecución de sumidero vertical, incluida reja de fundición	u	1,00	\$ 3.323.946,84	\$ 3.323.946,84	
d.	Saneamiento, relleno y compactación de canal existente. Incluye provisión de suelo	m	30,00	\$ 55.877,67	\$ 1.676.330,10	
e.	Entubado de canal existente: 2 conductos en paralelo, de H°A° Clase III Ø 600 mm	m	60,00	\$ 499.548,37	\$ 29.972.902,20	
6)	Veredas Peatonales y Rampas				\$ 22.847.492,72	7,70 %
a.	Vereda peatonal de hormigón pétreo H17: 8 cm de espesor y ancho variable de acuerdo a la ubicación	m²	720,00	\$ 30.858,31	\$ 22.217.983,20	
b.	Rampas de hormigón pétreo H13: 8 cm de espesor x 1,5 m de ancho	u	6,00	\$ 104.918,25	\$ 629.509,52	
7)	Arbolado y preparación del terreno				\$ 4.772.415,50	1,61 %
a.	Especie arbórea a implantar	u	25,00	\$ 25.296,62	\$ 632.415,50	
b.	Preparación de espacios verdes	m²	750,00	\$ 5.520,00	\$ 4.140.000,00	
8)	Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica				\$ 17.485.331,30	5,89 %
a.	Proyecto Ejecutivo	gl.	1,00	\$ 9.616.932,21	\$ 9.616.932,21	
b.	Representación Técnica / Conducción Técnica	gl.	1,00	\$ 7.868.399,08	\$ 7.868.399,08	
	Costo Neto:		1,000		\$ 296.757.919,77	100 %
	Gastos Generales:		15,00 %		\$ 44.513.687,97	
	Beneficios:		10,00 %		\$ 29.675.791,98	
	Sub-Total:				\$ 370.947.399,71	
	IVA 21%:		21,00 %		\$ 77.898.953,94	
	Total:				\$ 448.846.353,65	