

BIENIDADES	UNIDAD	CANT
<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>		
Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	275,79
Relleno y compactación de terreno en superficie a construir	M3	1378,97
Excavación para bases	M3	92,88
Excavación para vigas de fundación	M3	31,96
Excavación de zapatas hormigón pobre	M3	215,72
<b>ESTRUCTURA RESISTENTE</b>		
<b>ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>		
Bases	M3	46,44
Vigas de fundación	M3	31,96
Columnas	M3	16,00
Vigas	M3	31,18
Encadenados horizontales	M3	7,99
Zapata de hormigón pobre	M3	215,72
<b>ALBAÑILERÍA</b>		
<b>MUROS</b>		
De cimientos	M3	47,94
<b>TABIQUE</b>		
De ladrillo hueco de 0,08 m	M2	365,58
De ladrillo hueco de 0,18 m (portante)	M2	2415,06
<b>CONDUCTOS</b>		
Extractor cocina	U	32,00
<b> AISLACIONES</b>		
Capa aisladora doble vertical	M2	90,15
Capa aisladora doble horizontal	M2	90,15
<b>REVOQUES</b>		
Revoque exterior completo (i+g+revest acrílico) según catálogo de colores	M2	1141,58
Revoque interior completo (g+f)	M2	2115,11
Revoque bajo revestimiento (i+g)	M2	665,52
<b>CONTRAPISOS</b>		
Contrapiso de hª pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	1378,97
Banquinas en bajomedas y guardado exterior esp: 0,10 m	M2	69,60
Carpetas de cemento 1:3+hidrofugo	M2	1046,32
<b>CORDONES</b>		
Cordon de hªaº veredas y patios	ML	251,10
<b>REVESTIMIENTOS</b>		
Revestimiento cerámicos 0,40 x 0,40m	M2	665,52
<b>PISOS Y ZOCALOS</b>		
<b>INTERIORES</b>		
Piso cerámicos 0,40 x 0,40m	M2	156,80
Porcelanato pulido	M2	1046,32
Zocalos porcelanato pulido	M	737,20
<b>EXTERIORES</b>		
Piso mosaico granítico de 0,40 x 0,40m gris claro	M2	212,50
Zocalos graníticos 0,40X0,10 m gris claro	M	85,30
<b>MARMOLERÍA</b>		
ME01 Mesadas de granítico natural gris mara + bacha acero inox.	U	32,00
ME02 Mesadas de granítico natural gris mara	U	32,00
<b>CUBIERTAS Y TECHO</b>		
Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metálica (inclu	M2	1662,35
Canaleta ch" g" nº 22	ML	148,81
Cenefas y cierres laterales .	ML	253,00
<b>CIELORRASO</b>		
Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfilieria	M2	1556,10
Fronte superior FP02	M2	16,80
Cielorraso de madera tipo vaina	M2	106,25
<b>CARPINTERÍA</b>		
<b>ALUMINIO</b>		
<b>CEA</b>		
CEA01 (0,90M X 2,20M)	U	32,00
CEA02 (1,20M X 1,00M )	U	24,00
CEA03 (0,50M X 0,50M)	U	15,00
CEA04 (3,00M X 2,20M)	U	32,00
CEA05 (0,50M X 1,00M)	U	8,00
<b>CI</b>		
CIO1 (0,90M X 2,20M)	U	42,00
<b>METÁLICA</b>		

[illegible]

### 9.3

			1,11%	1,11%	1,11%			
--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

[illegible]

			0.37%	0.37%	0.37%		
--	--	--	-------	-------	-------	--	--

						2,00%	2,00%	2,00%
--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

A. GALERÍA		UNIDAD	CANT
1	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>		
1.1	Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	137,50
1.2	Relleno y compactación de terreno en superficie a construir	M3	687,50
1.3	Excavación para bases	M3	41,76
1.4	Excavación para vigas de fundación	M3	9,60
2	<b>ESTRUCTURA RESISTENTE</b>		
2.1	<b>ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO</b>		
2.1.1	Bases	M3	21,60
2.1.2	Vigas de fundación	M3	6,48
2.1.3	Columnas a la vista diam 160mm con exterior Fºº	M3	3,13
2.1.4	Vigas	M3	14,49
2.1.5	Losas	M3	82,50
3	<b>ALBAÑILERÍA</b>		
3.6	<b>CONTRAPISOS</b>		
3.6.1	Contrapiso de hºº pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	687,50
3.7	<b>CORDONES</b>		
3.7.1	Cordon de hºº veredas y patios	ML	201,25
5	<b>PISOS Y ZOCALOS</b>		
5.2	<b>EXTERIORES</b>		
5.2.2	Piso de Hormigón Fratazado y Pulido	M2	617,40
5.2.3	Zocalos Idem Piso Exterior de Galería	ML	173,00
5.2.4	Piso adoquines hormigon intertrabados 0,20m x 0,10m	M2	70,10
7	<b>CUBIERTAS Y TECHO</b>		
7.2	<b>CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO</b>		
7.2.1	Barrera de vapor, film polieste 100 micrones.	M2	687,50
7.2.2	Contrapiso s/ losa con leca de 0,05m de espesor mínimo, promedio 0,12m	M2	687,50
7.2.3	Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo	M2	687,50
7.2.4	Membrana plastoeleastica geotextil 4,2 mm	M2	687,50
9	<b>CARPINTERIA</b>		
9.2	<b>METALICA</b>		
	CEM01 (1,35M X 2,20M)	U	12,00
	CEM02 (3,00M X 2,20M)	U	6,00
	CEM03 (3,15M X 2,20M)	U	2,00
	CEM04 (3,80M X 2,20M)	U	2,00

[illegible]

B. ESPACIOS COMUNES		
B. BIBLIOTECA	UNIDAD	CANT
<b>1 MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>		
1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	22,11
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir	M3	88,44
1.3 Excavación para bases	M3	10,08
1.4 Excavación para vigas de fundacion	M3	1,19
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre	M3	11,35
<b>2 ESTRUCTURA RESISTENTE</b>		
<b>2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO</b>		
2.1.1 Bases	M3	10,08
2.1.2 Vigas de fundacion	M3	1,41
2.1.5 Vigas	M3	3,36
2.1.6 Encadenados horizontales	M3	0,19

2.1.9	Zapata de hormigon pobre	M3	11,35
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>		
<b>3.1</b>	<b>MUROS</b>		
3.1.1	De cimientos	M3	5,04
<b>3.2</b>	<b>TABIQUE</b>		
3.2.1	De ladrillo hueco de 0,08 m	M2	24,18
3.2.2	De ladrillo hueco de 0,18 m (portante)	M2	196,88
<b>3.4</b>	<b> AISLACIONES</b>		
3.4.1	Capa aisladora doble vertical	M2	16,80
3.4.2	Capa aisladora doble horizontal	M2	16,80
<b>3.5</b>	<b>REVOQUES</b>		
3.5.3	Revoque exterior completo (H+g+revest acrilico) según catalogo de colores	M2	196,88
3.5.4	Revoque interior completo (g+f)	M2	196,88
3.5.5	Revoque bajo revestimiento (H+g)	M2	19,80
<b>3.6</b>	<b>CONTRAPISOS</b>		
3.6.1	Contrapiso de hª pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	110,55
<b>4</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>		
4.1	Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	19,80
<b>5</b>	<b>PISOS Y ZOCALOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>INTERIORES</b>		
5.1.1	Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco	M2	110,55
5.1.2	Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco	M	42,30
5.1.3	Piso ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	4,10
<b>7</b>	<b>CUBIERTAS Y TECHO</b>		
7.1	Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (inclu	M2	110,55
7.3	Canaleta ch* g* n° 22	ML	10,50
7.4	Cenefas y cierres laterales	ML	31,50
<b>8</b>	<b>CIELORRASO</b>		
8.1	Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria	M2	110,55
<b>9</b>	<b>CARPINTERIA</b>		
<b>9.2</b>	<b>ALUMINIO</b>		
<b>9.2.a</b>	<b>CEA</b>		
	CEA01 (2,40M X 2,60M)	U	1,00
	CEA02 (2,40M X 2,60M)	U	2,00
<b>9.2.b</b>	<b>CI</b>		
	CI01 (0,90M X 2,20M)	U	1,00
<b>10</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
10.a.1	Tablero seccional (TS.1)	U	1,00
10.a.2	Bocas de iluminacion	U	15,00
10.a.3	Bocas de tomas	U	10,00
10.a.4	Bocas de tomas especiales	U	2,00
10.a.5	Bocas de television / datos	U	1,00
<b>11</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
<b>11.1</b>	<b>DESAGÜES CLOCALES Y VENTILACION</b>		
11.1.a.1	Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc.	ML	4,00
11.1.a.2	Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc.	ML	2,50
11.1.a.3	Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc.	ML	1,80
11.1.a.4	Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc.	ML	1,00
11.1.a.5	Pileta de piso abierta Diam. 0.063	U	1,00
11.1.a.7	Boca de acceso ø110	U	1,00
<b>11.3</b>	<b>SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA</b>		
11.3.a.4	LLP diam. 0019	U	2,00
11.3.a.5	CPPL diam. 0019	ML	19,00
<b>11.4</b>	<b>ARTEFACTOS Y ACCESORIOS</b>		
11.4.a.1	Bacha porcelana sanitaria 1" calidad	U	1,00
11.4.a.2	Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila	U	1,00
11.4.a.3	Juego de accesorios sanitarios (6 piezas)	U	1,00
11.4.a.5	Griferia bacha baño fria/caliente	U	1,00
11.4.a.6	Botiquin con espejo	U	1,00
<b>14</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>		
14.2	Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora	U	2,00
<b>15</b>	<b>INSTALACION DE SEGURIDAD</b>		
<b>15.1</b>	<b>INSTALACION CONTRA INCENDIO</b>		
15.1.1	Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario	U	1,00
<b>18</b>	<b>PINTURAS</b>		
18.1	Látex acrílico para interiores	M2	196,88
18.2	Látex acrílico para cielorrasos	M2	110,55
<b>19</b>	<b>SEÑALIZACION</b>		
19.1	Identificaciones	U	1,00
19.2	Carteles indicadores salidas de emergencia	GL	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL EN PESOS</b>		

B. JARDIN DE INVIERNO		UNIDAD	CANT
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>		

	0,05%							
		0,14%	0,14%	0,14%				
		0,02%						
			0,09%	0,09%	0,09%	0,09%		
	0,05%	0,05%						
						0,04%		
		0,15%	0,15%	0,15%				
	0,20%	0,20%	0,20%					
		0,09%	0,09%	0,09%				
					0,06%	0,06%		
						0,01%		
		0,05%	0,05%	0,05%				
		0,01%	0,01%					
			0,01%	0,01%				
							0,06%	
						0,10%	0,10%	
								0,01%
					0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
								0,01%

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
0,10%								

1.1	Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	18,60
1.2	Relleno y compactación de terreno en superficie a construir	M3	74,40
<b>2 ESTRUCTURA RESISTENTE</b>			
<b>2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO</b>			
2.1.1	Bases	M3	2,05
<b>2.2 ESTRUCTURA METALICA</b>			
2.2.1	Columnas metálicas rectangulares	U	16,00
<b>3 CONTRAPISOS</b>			
<b>5 PISOS Y ZOCALOS</b>			
<b>5.2 EXTERIORES</b>			
5.2.1	Piso adoquines hormigón intertrabados 0,20m x 0,10m	M2	93,00
<b>7 CUBIERTAS Y TECHO</b>			
7.1	Cub. De chapa traslúcida sobre estructura metálica	M2	93,00
7.3	Canaleta ch" g" n° 22	ML	20,65
7.4	Cenefas y cierres laterales	ML	29,85
<b>8 CIELORRASO</b>			
8.1	Cielorraso de listones de madera intercalados	M2	93,00
<b>10 INSTALACION ELECTRICA</b>			
10.a.1	Tablero seccional (TS.1)	U	3,00
10.a.2	Bocas de iluminacion	U	7,00
10.a.3	Bocas de tomas	U	2,00
<b>11 INSTALACION SANITARIA</b>			
11.2	DESAGÜES PLUVIALES		
11.2.1	Descarga rectangular chapa galvanizada 0,09mx0,09m	M	5,20
<b>A TOTAL EN PESOS</b>			

<b>B. PARRILLA - SUM</b>			
		UNIDAD	CANT
<b>1 MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>			
1.1	Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	11,80
1.2	Relleno y compactación de terreno en superficie a construir	M3	47,20
1.3	Excavación para bases	M3	1,02
1.4	Excavacion para vigas de fundacion	M3	1,28
1.5	Excavacion de zapatas hormigon pobre	M3	1,78
<b>2 ESTRUCTURA RESISTENTE</b>			
<b>2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO</b>			
2.1.1	Bases	M3	1,02
2.1.2	Vigas de fundacion	M3	1,28
2.1.4	Vigas	M3	2,56
2.1.5	Encadenados horizontales	M3	0,17
2.1.7	Zapata de hormigon pobre	M3	1,78
<b>2.2 ESTRUCTURA METALICA</b>			
2.2.1	Columnas metálicas rectangulares 150x150x2600	U	5,00
<b>3 ALBAÑILERIA</b>			
<b>3.1 MUROS</b>			
3.1.1	De cimientos	M3	0,79
<b>3.2 TABIQUES</b>			
3.2.2	De ladrillo hueco de 0,18 m (portante)	M2	42,40
<b>3.3 CONDUCTOS</b>			
3.3.2	Chimenea metálica parrilla	U	2,00
<b>3.4 AISLACIONES</b>			
3.4.1	Capa aisladora doble vertical	M2	6,64
3.4.2	Capa aisladora doble horizontal	M2	6,64
<b>3.5 REVOQUES</b>			
3.5.2	Revoque exterior completo (I+g+revest acrilico)	M2	46,88
3.5.4	Revoque interior completo (g+f)	M2	51,64
3.5.5	Revoque bajo revestimiento (I+g)	M2	19,75
<b>3.6 CONTRAPISOS</b>			
3.6.1	Contrapiso de hº pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	59,08
3.6.2	Banquinas en bajomesadas y guardado exterior esp: 0,10 m	M2	1,76
<b>4 REVESTIMIENTOS</b>			
4.1	Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	15,95
4.2	Revestimiento refractario para parrilla	M2	3,80
<b>5 PISOS Y ZOCALOS</b>			
<b>5.1 INTERIORES</b>			
5.1.1	Piso ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	3,41
5.1.2	Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco	M2	53,91
5.1.3	Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco	M	10,70
<b>5.2 EXTERIORES</b>			
5.2.1	Zocalos	M	8,30
<b>6 MARMOLERIA</b>			
6.1	ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox.	U	1,00
<b>7 CUBIERTAS Y TECHO</b>			
7.1	Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metálica (inclu	M2	59,00
7.3	Canaleta ch" g" n° 22	ML	5,95
7.4	Cenefas y cierres laterales	ML	28,00

	0,02%	0,02%						
		0,03%						
0,00%								
			0,08%	0,08%				
		0,20%	0,20%	0,20%				
			0,03%	0,03%	0,03%			
			0,02%	0,02%	0,02%			
							0,004%	

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
0,10%								
0,10%	0,10%							
0,01%								
	0,04%	0,04%						
					0,02%			
	0,01%							
		0,03%	0,03%	0,03%				
		0,05%						
					0,03%	0,03%		
			0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		
				0,003%				
								0,03%
		0,11%	0,11%	0,11%				

8.	<b>CIELORRASO</b>		
8.1.	Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfleria	M2	59,00
9	<b>CARPINTERIA</b>		
9.1	<b>ALUMINIO</b>		
9.1.a	<b>CEA</b>		
	CEA07 (3,70M X 2,60M) plegable	U	4,00
	CEA08 (2,60M X 2,60M) plegable	U	2,00
	CEA09 (1,60M X 1,50M)	U	1,00
9.1.b	<b>CI</b>		
	CI01 (0,90M X 2,20M)	U	1,00
10	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
10.a.1	Tablero seccional (TS.1)	U	1,00
10.a.2	Bocas de iluminacion	U	9,00
10.a.3	Bocas de tomas	U	5,00
10.a.4	Bocas de tomas especiales	U	1,00
10.a.5	Bocas de television / datos	U	1,00
11	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
11.1	<b>DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION</b>		
11.1.a.1	Cañería de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc.	ML	3,60
11.1.a.3	Cañería cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc.	ML	1,00
11.1.a.4	Cañería cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc.	ML	3,00
11.1.a.5	Cañería cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc.	ML	2,00
11.1.a.6	Pileta de piso abierta Diam. 0.063	U	1,00
11.1.a.7	Boca de acceso ø 63	U	1,00
11.3	<b>SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA</b>		
11.3.a.5	LLP diam. 0019	U	4,00
11.3.a.6	CPPL diam. 0019	ML	15,20
11.4	<b>ARTEFACTOS Y ACCESORIOS</b>		
11.4.a.1	Bacha porcelana sanitaria 1" calidad	U	1,00
11.4.a.2	Inodoro pedestal lisa blanca c/ mochila	U	1,00
11.4.a.4	Juego de accesorios sanitarios (6 piezas)	U	1,00
11.4.a.5	Griferia cocina frio/caliente monocomando	U	1,00
11.4.a.6	Griferia bacha baño fria/caliente	U	1,00
11.4.a.8	Botiquin con espejo	U	1,00
14	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>		
14.1	Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora	U	1,00
18	<b>PINTURAS</b>		
18.1	Látex acrílico para interiores	M2	51,64
18.2	Látex acrílico para cielorrasos	M2	59,00
19	<b>SEÑALIZACION</b>		
19.1	Identificaciones	U	1,00
20.2	<b>EQUIPAMIENTO FIJO</b>		
A	<b>TOTAL EN PESOS</b>		

B. LAVADERO-MANTENIMIENTO		UNIDAD	CANT
<b>1 MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>			
1.1	Extracción de suelo vegetal (0,20 m)	M3	4,00
1.2	Relleno y compactación de terreno en superficie a construir	M3	16,00
1.3	Excavación para bases	M3	5,76
1.4	Excavación para vigas de fundación	M3	1,67
1.5	Excavación de zapatas hormigón pobre	M3	4,44
<b>2 ESTRUCTURA RESISTENTE</b>			
<b>2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>			
2.1.1	Bases	M3	5,76
2.1.2	Vigas de fundación	M3	1,67
2.1.5	Vigas	M3	0,90
2.1.6	Encadenados horizontales	M3	0,14
2.1.9	Zapata de hormigón pobre	M3	4,44
<b>3 ALBAÑILERÍA</b>			
<b>3.2 TABIQUES</b>			
3.2.1	De ladrillo hueco de 0,08 m	M2	5,55
3.2.2	De ladrillo hueco de 0,18 m (portante)	M2	47,70
<b>3.3 CONDUCTOS</b>			
<b>3.4 AISLACIONES</b>			
3.4.1	Capa aisladora doble vertical	M2	6,36
3.4.2	Capa aisladora doble horizontal	M2	6,36
<b>3.5 REVOQUES</b>			
3.5.4	Revoque interior completo (g+ff)	M2	47,70
3.5.5	Revoque bajo revestimiento (f+g)	M2	7,15
<b>3.6 CONTRAPISOS</b>			
3.6.1	Contrapiso de h² pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural	M2	20,00
3.6.2	Banquinas en bajomerasadas y guardado exterior esp: 0,10 m	M2	3,40
<b>4 REVESTIMIENTOS</b>			
4.1	Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m	M2	7,15

				0,05%	0,05%	0,05%		
						0,55%	0,55%	
							0,01%	
			0,03%	0,03%	0,03%			
			0,01%	0,01%				
				0,01%	0,01%			
					0,03%	0,03%		
					0,05%	0,05%		
						0,02%	0,02%	0,02%
0,00%								

[illegible]



5	PISOS Y ZOCALOS		
5.1	INTERIORES		
5.1.2	Piso mosaicos graníticos 0.40x0.40 m blanco	M2	20,00
5.1.3	Zocalos graníticos 0.40X0.10 m blanco	M	26,10
6	MARMOLERIA		
6.1	ME01 Mesadas de granítico natural gris mara + bacha acero inox.	ML	3,00
7	CUBIERTAS Y TECHO		
7.1	Cub. De chapa galvanizada n° 25, color, ondulada sobre estructura metálica (inclu	M2	29,90
7.2	Cub. De panel conformado incluye estructura	M2	0,00
7.3	Canaleta ch" g" n° 22	ML	0,00
7.4	Cenefas y cierres laterales	ML	14,10
8	CIELORRASO		
8.1	Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfilera	M2	29,90
9	CARPINTERIA		
9.1	ALUMINIO		
9.1.a	CEA		
	CEA01 (1,40M X 2,20M)	U	2,00
9.1.b	CI		
	CI01 (0,90M X 2,20M)	U	0,00
9.2	METALICA		
	CEM01 (1,40M X 2,20M)	U	2,00
	CEM02 (3,00M X 2,20M)	U	1,00
9.3	MUEBLES FIJOS		
	BM01 (1,50M X 0,73M)	U	1,00
	AL01 (3,00M X 0,54M)	U	1,00
10	INSTALACION ELECTRICA		
10.a.1	Tablero seccional (TS.1)	U	1,00
10.a.2	Bocas de iluminacion	U	6,00
10.a.3	Bocas de tomas	U	6,00
10.a.4	Bocas de tomas especiales	U	2,00
11	INSTALACION SANITARIA		
11.1	DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION		
11.1.a.1	Cañería de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc.	ML	4,00
11.1.a.3	Cañería cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc.	ML	1,00
11.1.a.4	Cañería cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc.	ML	1,00
11.1.a.5	Pileta de piso abierta Diam. 0.063	U	1,00
11.1.a.6	Boca de acceso ø 63	U	1,00
11.3	SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA		
11.3.a.5	LLP diam. 0019	U	3,00
11.3.a.6	CPPL diam. 0019	ML	9,20
11.4	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS		
11.4.a.5	Grifería cocina frío/caliente monocomando	U	1,00
18	PINTURAS		
18.1	Látex acrílico para interiores	M2	47,70
18.3	Látex acrílico para cielorrasos	M2	29,90
19	SEÑALIZACION		
19.2	Indicadores de locales	GL	2,00
A TOTAL EN PESOS			

B. PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES		UNIDAD	CANT
24	PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES		
1.2	Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir	M3	1134,00
24.1	Césped	M2	1134,00
24.2	Forestación	GL	1,00
25	PARQUIZACIÓN VIVIENDAS		
1.2	Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir	M3	384,25
25.1	Césped	M2	384,25
25.2	Forestación	GL	1,00

AVANCE FISICO MENSUAL
AVANDE FISICO ACUMULADO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

				0,03%	0,03%	0,03%		
							0,04%	0,04%
		0,06%	0,06%	0,06%				
				0,04%	0,04%			
							0,02%	0,02%
							0,04%	0,04%
								0,04%
								0,04%
				0,02%	0,04%	0,02%		
				0,01%	0,01%			
						0,01%	0,01%	
						0,004%		
				0,01%	0,02%	0,01%		
								0,01%

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
							1,43%	1,43%
							0,66%	0,66%

11,68%	8,55%	13,60%	13,06%	15,06%	10,39%	8,69%	10,68%	8,28%
11,68%	20,23%	33,83%	46,89%	61,96%	72,35%	81,04%	91,72%	100,00%
\$ 18.603.700,76	\$ 13.628.922,95	\$ 21.663.749,79	\$ 20.812.577,03	\$ 23.996.823,17	\$ 16.558.494,28	\$ 13.844.841,74	\$ 17.020.109,18	\$ 13.188.578,84
\$ 18.603.700,76	\$ 32.232.623,72	\$ 53.896.373,51	\$ 74.708.950,53	\$ 98.705.773,70	\$ 115.264.267,98	\$ 129.109.109,72	\$ 146.129.218,90	\$ 159.317.797,74