

ANEXO 2 - DETALLE PROPUESTA

TAREAS COMPLEMENTARIAS CONTROL DE ACCESOS ESTACIONAMIENTO PERSONAL

LISTA DE RUBROS

RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad	Precio unitario	Precio ítem	incid. %
1		CONFIGURACIÓN NUEVAS "ISLAS"					
	1.1	Provisión de la totalidad de los materiales y mano de obra para la ejecución de islas compuestas por cordones de hormigón ídem a los existentes en el entorno inmediato - incluye anclajes y sellados	m	28			
	1.2	Provisión y colocación de suelo completando los niveles respectivos- incluye suelo vegetal terminación y nivelación.	m ³	5			
2		EJECUCIÓN CAÑEROS					
	2.1	EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL PARA TENDIDO DE CAÑOS Y CÁMARAS					
		Excavación terreno natural para tendido de cañeros - profundidad promedio 60 cm	m ³	10			
	2.2	TENDIDO CAÑEROS TENSIÓN (T)					
		Provisión y colocación 2 (dos) caños PVC reforzado diámetro 110 uniendo las respectivas cámaras - incluye provisión y colocación de malla de advertencia	m	28,7			
	2.3	TENDIDO CAÑEROS CORRIENTES DÉBILES (CD)					
		Provisión y colocación 2 (dos) caños PVC reforzado diámetro 63 uniendo las respectivas cámaras - incluye provisión y colocación de malla de advertencia	m	22,65			
	2.4	EJECUCIÓN CÁMARAS 40 X 40					
		Ejecución cámaras de mampostería o prearmadas con tapa metálica	u	9			
3		DEMOLICIONES Y REPARACIONES PAVIMENTOS Y VEREDAS					
	3.1	Demolición pavimento asfáltico					
		Demolición pavimento asfáltico en calle de salida (1,40 m x 6 m aprox.) Retiro total de lo demolido del predio del AIR	gl	1			
	3.2	Demolición vereda y contrapiso para paso de cañero					
		Demolición vereda y contrapiso en sector vereda peatonal para permitir armado de cañeros y recomposición de los niveles para igualar con el entorno. Terminación superior cemento alisado, raspado, con sellado de juntas perimetrales.	gl	1			
	3.3	Ejecución hormigón en calle de salida					
		Ejecución hormigón en calle de salida en sector asfalto demolido. Incluye preparación de base y recomposición de los niveles para igualar con el entorno y sellado de juntas perimetrales en encuentro con asfalto existente.	gl	1			

RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad	Precio unitario	Precio ítem	incid. %
4	VARIOS						
4.1	Planos CONFORME OBRA		U	1			
4.2	Obrador		GL	1			
4.3	Ayuda de gremios, incluye acarreo y volquetes para retiro totalidad de materiales de deshecho de la obra.		GL	1			
4.4	Limpieza periódica y final completa de obra.		GL	1			

NOTA: Todas las cantidades son estimativas, deberán ser verificadas en obra