

SANTA FE, 27 de junio de 2022

Circular N° 2.
Licitación Pública N° 7/22

MODIFICATORIA

La Planilla de Cotización que deberá presentarse en la entrega correspondiente, debe indicar la siguiente información, ya que se agrega tramo interno de cañería desde el punto H al punto H1. Agregado en Ítem 1.4

ITEM	Acondicionamiento de Instalación de Gas Natural	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total s/IVA
1.1	Ejecución de un tramo de red en media presión de aprox. 44 m en polietileno, con empalme en calle Vera Mujica y tramo de red por vereda, hasta servicio por calle Urquiza.	Gl	1.00		
1.2	Fosa de servicio, según planos, frente a cabina de regulación y medición.	Gl	1.00		
1.3	Construcción de cabina de regulación y medición según detalle de proyecto, incluye: albañilería, instalación eléctrica antiexplosiva, pintura, cerraduras, y todo elemento que comprenda la obra civil.	Gl	1.00		
1.4	Mecánica e instalaciones correspondientes en cámara de regulación y medición e instalación de gas natural interna con empalme a punto H1, del plano Anteproyecto Red Interna - Isométrico – Subestaciones , de la cañería existente.	Gl	1.00		

El tramo de tubería que se agrega a la obra mecánica desde el punto H al punto H1, estará compuesto de los siguientes ítems.

ITEM N°	Descripción	Cantidad / Longitud	Observaciones
1	Caño Ø102mm Acero ASTM A53 Gr. A – Sch. 40, p/ soldar eléctricamente con Accesorios ASTM A 234 y Caño IRAM 2502 con Accesorios IRAM 2548 con revestimiento Epoxi.	113 m	La cañería debe pintarse con dos manos de Antióxido al Cromato de Zinc y dos manos de esmalte sintético amarillo para uso marino.
2	Codos Ø102mm Acero ASTM A 234	4	La cañería debe pintarse con dos manos de Antióxido al Cromato de Zinc y dos manos de esmalte sintético amarillo para uso marino.

Sin otro particular, saludo atentamente.

JUAN D'ANGELOSANTE
 Santa Fe Gas y Energías
 Renovables - SGRM
 PRESIDENTE