



PLANTA BAJA REFERENCIAS:

- 1- COCHERA
- 2- OFICINA SUMARIOS
- 3- OFICINA ESCRIBIENTE
- 4- ARCHIVO/ DEPOSITO
- 5- OFICINA DE JEFE
- 6- OFICINA DE GUARDIA
- 7- CUARTO DE DESCANSO
- 8- CELDA
- 9- COCINA
- 10- DEPOSITO
- 11- DEPOSITO
- 12- BAÑO
- 13- BAÑO
- 14- BAÑO



NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
VER CONDICIONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

OBRA: COMISARIA 24 U.R.I

UBICACION: Manzana Pje.13- Alto Verde - Santa Fe

G.P.S.: 31° 39' 55" S - 60° 42' 00" O

TEMA: CONSTRUCCION

PLANO: PLANTA BAJA - RESUMEN DE TAREAS

DIBUJO: ARQ. EZEQUIEL MARTIN VAILATTI

REVISION: ARQ. ARIEL A. VANADIA

PROYECTO:
MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FECHA DE IMPRESION: AGOSTO de 2022

PROVINCIA
DE SANTA FE

BA 01/04

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

C24AV

E.M

E.M

E.M

RESUMEN DE TAREAS

12

PATIO

- Demolición de de revoques existentes.
- Nuevo revoque impermeble + grueso fratasado.
- Demolición de contrapisos existentes, y ejecuciónde contrapisos nuevos.
- Realización de desagues pluviales completos, hasta la vereda
- Pintura completa terminación latex para exterior.

11

DEPOSITO

10

DEPOSITO

12

BAÑO

13

BAÑO

14

BAÑO

9

COCINA

5

OFICINA DE JEFE

8

CELDA

7

CUARTO DE
DESCANSO

6

OFICINA DE GUARDIA

4

ARCHIVO -
DEPOSITO

3

OFICINA ESCRIBIENTE

2

OFICINA SUMARIOS

1

COCHERA

±0.00

- Reemplazo de puerta de acceso.
- Reemplazo de ventana.
- Reemplazo de grifería de bidet.
- Recambio de válvula de descarga en Mochila de inodoro.
- Nueva tapa metálica en rejilla de piso
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Reparación de revoque grueso y fino.
- Pintura completa. (mampostería y cielorrasos)

- Extracción de cerámicos y reparación de Revoque grueso y fino.
- Nuevo revestimiento en Baño.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Pintura completa. (mampostería y cielorrasos)

- Demolición de mampostería de 60 cm.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Reparación de instalación eléctrica e iluminación.
- Correccion de puertas de acceso.
- Colocación de ventana para iluminación natural.
- Pintura completa (mampostería, cielorrasos y rejas.)

- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Reparación de instalación eléctrica e iluminación.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Reparación de Revoque grueso y fino.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Reparación de instalación eléctrica e iluminación.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Agregar una canilla de Servicio.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- FACHADA:
- Restauración completa de fachada.
 - Apertura de vano, y cambio de puerta de ingreso
 - Pintura completa (mampostería y aberturas)
 - Cambiar portón de cochera.

GENERALIDADES:

La obra cuenta con una superficie de 172,40 m2 cubiertos, 24,45 m2 semicubiertos y 74 m2 de patio exterior .
Se reacondicionará la instalación eléctrica (tablero, cañerías y cableados, reubicación de tomas y llaves, bocas para iluminación de emergencias,etc)

- Reparación de Revoque grueso y fino.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Reparación de Revoque grueso y fino.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Reparación de Revoque grueso y fino.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Reemplazo de puerta de acceso a depósito y de ventna hacia el patio.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Extraccion de revestimiento de madera y reparación de revoque grueso y fino.
- Reparación de cielorraso.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Recambio de puerta de acceso.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos).

- Extraccion de azulejos y reparación de revoque grueso y fino.
- Retiro de cielorraso existente.
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Extraer piso granítico, nivelar contrapiso y colocar piso nuevamente.
- Colocación de picaporte en puerta.
- Reacondicionamiento de instalación eléctrica e iluminación.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

- Extraccion de cerámicos y reparación de revoque grueso y fino.
- Extracción de cielorraso de madera
- Nuevo cielorraso de placa de Durlock.
- Colocación de cerradura en puerta.
- Reacondicionamiento de instalación eléctrica e iluminación.
- Pintura completa (mampostería y cielorrasos)

PLANTA
ESC: 1:100