

PRESUPUESTO ESTIMADO DISCRIMINADO DE MANO DE OBRA- MAYO 2025

MANO DE OBRA: VARIOS

Ítem	Designación	Unidad	Cant	Mano de obra		Parcial Acumulado	Total
				Precio Unitario	Parcial acumulado		
01 – Tareas preliminares							
01.01	Limpieza previa, periódica y final	gl	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
02 – Tabiquería							
02.01	Colocacion de tabiquería de roca yeso	m2	12,50	\$ 10.972,50	\$ 137.156,25	\$ 137.156,25	\$ 201.387,21
02.02	Colocación de zócalos	ml	24,00	\$ 2.676,29	\$ 64.230,96	\$ 64.230,96	
03– Aberturas							
03.01	Colocacion de puerta doble línea A30 1,05x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 1.650.000,00
03.02	Colocacion de puerta simple línea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
03.03	Colocacion de paño fijo línea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	4,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
04 - Pintura							
04.01	Enduido, masillado y pintado con tres manos de pintura latex interior color blanco	m2	32,00	\$ 13.800,00	\$ 441.600,00	\$ 441.600,00	\$599.201,50
04.02	Mano de obra de látex (pintura a base de agua) para cielorrasos	m2	18,50	\$ 8.519,00	\$ 157.601,50	\$ 157.601,50	
Subtotales					\$ 2.500.588,71	\$ 2.500.588,71	
Coeficiente resumen adoptado							1,573
Total Mano de Obra							\$ 3.933.426,04