




19 Viviendas e Infraestructura RECREEO / DPTO. LA CAPITAL



COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo)

Nº	Rubros	Unid.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	INCIDENCIA ÍTEM
1)	Provisión de Energía eléctrica				\$ 449.320,34	15,31%
1.1	Subestación Transformadora aérea 13,2/0,400/0,231 KV					
a.	Provisión de Transformador 13,2/0400/0231 (KV) Sn= 160 KVA	un	1	\$ 182.361,62	\$ 182.361,62	
b.	Una Salida c/cable 3x95+1x50+1x25 mm2 sobre Seta N° 83 existente sobre calle Güemes	un	1	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00	
1.2	Red de Baja Tensión					
a.	TN 103 l-1 c/columna 8,50/1800 s /ETP EPE Santa Fe	un	7	\$ 2.587,05	\$ 18.109,35	
b.	TN 108 i s/ETP EPE Santa Fe	un	1	\$ 11.532,03	\$ 11.532,03	
c.	TN 108f s/ETP EPE Santa Fe	un	5	\$ 3.012,83	\$ 15.064,15	
d.	TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe	un	6	\$ 2.403,15	\$ 14.418,91	
e.	Cable Preensamblado 3 x 95 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2	ml.	350	\$ 397,15	\$ 139.002,50	
f.	Kits de bajada conexión domiciliaria TN 63m_4	un	19	\$ 2.254,30	\$ 42.831,78	
2)	Red de Alumbrado Público				\$ 81.927,74	2,79%
a.	Luminaria LED LEDVANCE de 150 W P/columna s etp/Municipalidad Sta Fe	un	2	\$ 16.971,67	\$ 33.943,34	
b.	Columna A°P° 7,50 m Altura libre (incluye rack y PAT) s/etp	un	2	\$ 21.966,00	\$ 43.932,00	
c.	Cable subterráneo 2x4 mm2	mts	20	\$ 92,62	\$ 1.852,40	
d.	Accesorios de artefacto	gl	1	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00	
3)	Red de Agua potable				\$ 185.452,67	6,32%
a.	Excavación, Relleno y Compactación de zanjas.	m ³	77,50	\$ 700,88	\$ 54.318,20	
b.	Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Ø 50 mm C-6	ml.	55	\$ 203,68	\$ 11.202,40	
c.	Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Ø 75 mm C-6	ml.	100	\$ 460,26	\$ 46.026,00	
d.	Conexiones Domiciliarias Cortas PEAD Ø 20 mm	un	19	\$ 2.980,94	\$ 56.637,86	
e.	Provisión, acarreo y colocación de Hidrante a Resorte Ø 75 mm	un	1	\$ 17.268,21	\$ 17.268,21	
4)	Red de Desagües cloacales				\$ 331.740,79	11,30%
a.	Excavación, Relleno y Compactación de zanjas.	m ³	57,75	\$ 729,12	\$ 42.106,68	
b.	Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Ø 160 mm C-4	ml.	110	\$ 493,07	\$ 54.237,70	
c.	Boca de registro con tapa en vereda H<2,50 m	un	2	\$ 58.674,88	\$ 117.349,76	
d.	Cámara de limpieza	un	2	\$ 29.337,44	\$ 58.674,88	
e.	Conexiones Domiciliarias Cortas PVC Ø 110 mm	un	19	\$ 3.124,83	\$ 59.371,77	
5)	Red Vial de conjunto				\$ 761.269,19	25,94%
a.	Excavación de caja y preparación de la subrasante (suelo-cal 3%)	m ³	87,50	\$ 314,29	\$ 27.500,38	
b.	Pavimento articulado de hormigón (20x10x8 cm)	m ²	350,00	\$ 1.056,61	\$ 369.813,50	
c.	Mantenimiento y recomposición de estabilizado granular existente	m ²	1451,49	\$ 250,75	\$ 363.955,31	
6)	Desagües Pluviales				\$ 612.900,74	20,88%
a.	Perfilado de cuneta a cielo abierto	ml.	113,00	\$ 228,29	\$ 25.796,77	
b.	Cordón cuneta de hormigón recto (ancho: 0,70 m)	ml.	50,00	\$ 1.273,50	\$ 63.675,00	
c.	Ejecución de boca de tormenta, desagüe y cabezal de descarga	gl.	1,00	\$ 90.018,85	\$ 90.018,85	
d.	Alcantarilla: Conducto y cabezales de H°A° Ø 800 mm	gl.	1,00	\$ 119.972,79	\$ 119.972,79	
e.	Alcantarilla: Conducto y cabezales de H°A° Ø 600 mm	gl.	1,00	\$ 68.847,40	\$ 68.847,40	
f.	Ingresos vehiculares	un.	13,00	\$ 18.814,61	\$ 244.589,93	
7)	Red de Gas natural				\$ 56.813,51	1,94%
a.	Provisión , acarreo y colocación de cañería PEAD Ø 63 mm	ml.	55,00	\$ 341,48	\$ 18.781,40	
b.	Conexiones Domiciliarias	un.	19,00	\$ 2.001,69	\$ 38.032,11	
8)	Veredas Peatonales y Rampas				\$ 214.508,12	7,31%
a.	Veredas Peatonales (1.50 m) Esp: 10 cm	m ²	213,06	\$ 944,72	\$ 201.282,04	
b.	Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm	un	2,00	\$ 6.613,04	\$ 13.226,08	
9)	Arbolado y preparación del terreno				\$ 39.580,70	1,35%
a.	Preparación del Terreno y Espacio para crecimiento vegetal	m ²	450,71	\$ 67,92	\$ 30.612,22	
b.	Arbolado: Lapacho rosado	un	16,00	\$ 560,53	\$ 8.968,48	
10)	Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica				\$ 201.387,02	6,86%
a.	Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica	gl.	1,00	\$ 201.387,02	\$ 201.387,02	
Costo Neto:			1,000		\$ 2.934.900,81	100%
Gastos Generales:			15,00%		\$ 440.235,12	
Beneficios:			10,00%		\$ 293.490,08	
			Sub-Total:		\$ 3.668.626,02	
IVA 21%:			21,00%		\$ 770.411,46	
Total:					\$ 4.439.037,48	