



## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD  
SANTA FE  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s  
TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

### PAVIMENTACIÓN

#### DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
<b>ÍTEM N° 17</b> Riego con liga de emulsión asfáltica tipo CRR1	m2	88100.00			
<b>ÍTEM N° 18</b> Carpeta de concreto asfáltico en caliente	m2	88100.00			
<b>ÍTEM N° 19</b> Cordón protector de borde de pavimento Tipo F.	m	378.00			
<b>ÍTEM N° 20</b> Cordón Cuneta de H°A° H-25 en enlaces.	m	79.00			
<b>ÍTEM N° 21</b> Excavación obras de arte.	m3	440.00			
<b>ÍTEM N° 22</b> Retiro de postes de defensa en zona de Puente.	N°	1365.00			
<b>ÍTEM N° 23</b> Hormigón Tipo H-30	m3	433.00			
<b>ÍTEM N° 24</b> Hormigón Tipo H-25.	m3	89.00			



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD  
SANTA FE  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

**OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s**  
**TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA**

**PAVIMENTACIÓN**

**DETALLE DE LA PROPUESTA**

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
<b>ÍTEM N° 25</b> Hormigón Cantidad mínima de Cemento 180 Kg/m3	m3				
		18.00			
<b>ÍTEM N° 26</b> Acero Tipo ADN 420.	tn				
		30.00			
<b>ÍTEM N° 27</b> Señalización vertical.	m2				
		21.00			
<b>ÍTEM N° 28</b> Señalización Horizontal espesor 1,5mm.	m2				
		6500.00			
<b>ÍTEM N° 29</b> Señalización Horizontal espesor 3mm.	m2				
		45.00			
<b>ÍTEM N° 30</b> Columnas de iluminación Según Plano Tipo N° 4718/1 Bis, H=12m, L=2,50m. Luminaria de aluminio inyectado tipo Strand o superior c/Lámparas Sodio Alta Presión 250 W En zona de Enlace.- Incluye la colocación de un módulo de defensa metálica cincada L=3.81 m por cada columna y todos los materiales y su	U				
		17.00			
<b>ÍTEM N° 31</b> Señalamiento vertical kilométrico.	N°	10.00			