



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

PLANILLA DE LA OFERTA

REACONDICIONAMIENTO CANAL PERIMETRAL NORESTE - LOCALIDAD DE PEYRANO
CONSTITUCIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

DEPARTAMENTO

MES BASE DE LA COTIZACIÓN:

Plazo de Ejecución (meses): 12

ITEMº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	109.56			
2	EXCAVACION MECANICA CANAL					
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO CANAL	m3	7,876.00			
2.2	EXCAVACION MECANICA PARA LIMPIEZA DE CANAL	m3	3,445.30			
3	EXCAVACION MECANICA y/o MANUAL P/ FUNDACION DE ESTRUCTURAS	m3	653.76			
4	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	tn	12.60			
5	HORMIGONES SEGÚN CLASIFICACIÓN CIRSOC					
5.1	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-8 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO NORMAL	m3	9.99			
5.2	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC	m3	244.86			
5.3	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC P/ CARPETA DE RODAMIENTO (Incluye remocion y reconstrucción paquete estructural)	m3	10.32			
6	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON MODULOS FERROVIARIOS TIPO PORTICO REFORZADO Y CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº					
6.1	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS FERROVIARIOS (L = 2m, H=1,5m) TIPO PORTICO REFORZADO C/ CABEZALES PREFABRICADOS DE Hº Aº - DOS HILERAS	m	28.00			
7	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES (relleno en laterales del entubamiento, tapada del conducto)	m3	155.39			
8	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO CEMENTO AL 14%	m3	31.00			
9	PROVISION Y COLOCACION DE COLCHONETAS (e=0,17m) S/MANTO GEOTEXTIL Y CUBIERTA VEGETAL	m2	13.65			
10	JUNTA DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO	m	18.60			
11	DESIVIO PROVISORIO RUTA PROVINCIAL Nº 10S	Gl	1.00			
12	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	24,000.00			
13	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	gl	1.00			

SON PESOS:

TOTAL (\$)

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: