



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



PLANTA TECHO

NOTA 1 :
1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE TERRENO (ACORDAR CON INSP. OBRA)
2 - LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO SE CORRESPONDERA CON EL BAÑO (+0.11)
3- DE NO CONSEGUIR AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO DE 100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).
4-TODA LA MAMPOSTERIA DE HCCA (TIPO RETAK) DEBERÁ CONTEMPLAR LAS INDICACIONES DEL PLIEGO, LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS Y AQUELLAS REGLAS DE USO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DEL PRODUCTO

SPVyH		CURVA TUCUMAN		Rosario=	
Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat		Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario			
OBRA	Plano	Planta especificaciones técnicas		Nº Plano	
PROTOTIPO A2				01	
Archivado	01_Planta Esp tecnicas.dwg	Escala: 1:50	Fecha: 10/18	Rev:	A