


PLANTA BAJA




#### INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

INSTALACION COMPLETA CON CAÑOS Y ACCESORIOS (Tipo Aqua System). POR TERMOFUSION LAS CAÑERIAS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE SE REVESTIRAN CON CINTA PROTECTORA

#### INSTALACION DE GAS NATURAL

SE EJECUTARA CON CAÑOS Y ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA, EN CAÑOS DE HIERRO CON EPOXI, RESPETANDO LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LITORAL GAS. LAS JUNTAS DE LAS CAÑERIAS SE EJECUTARAN CON LITARGIRIO Y GLICERINA S/ REGLAMENTO. LLAVES DE PASO DE 1º CALIDAD BRONCE FUNDIDO C/ROSETAS CROMADAS LLAVES DE ESCLUSA DE 1º CALIDAD BRONCE FUNDIDO CON DOBLE PRENSA ESTOPA CON VOLANTE Y CUERPO CROMADO. ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO SEGUN NORMAS IRAM. LOS ACCESORIOS SERAN DE HIERRO PERFILADO CON ABRAZADERA, BULONES Y JUNTAS DE NEOPRENE PINTADO CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO.



PLANTA ALTA

#### NOTA:

EN TODAS LAS CANALETAS Y RANURAS REALIZADAS PARA EL TENDIDO DE INSTALACIONES (AGUA/GAS/ELECTRICIDAD,ETC) EN MAMPOSTERIA DE RETAK DEBERÁ COLOCARSE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INCORPORADA AL REVOQUE:  
- MALLA 5 mm PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MENORES DE 5 mm  
- MALLA 10X10 PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MAYORES A 8 mm

**SPV y H**

Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat  
Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario

**CURVA TUCUMAN**

**Rosario**

OBRA	Plano	Nº Plano
PROTOTIPO A	Plano Instalación Agua-Gas	08
Archivado: 08_A_08_Plano_Instalacion Agua-Gas.dwg	Escala: 1:50	Fecha: 10/18
		Rev: A