


VISTA FRENTA C/REJAS



VISTA CONTRAFRENTE

NOTA 1 :

1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE TERRENO ( VER PLANO DE NIVELES)

2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO SE CORRESPONDERA CON EL DEL BAÑO (+0.11)

3-SE DEBERÁ REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACIÓN PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS, ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA Y CUBIERTA

SPVyH

Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat  
Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario

CURVA TUCUMAN

Rosario=

OBRA	Plano	N° Plano
PROTOTIPO A	Plano vistas	04
Archivado: PA_04_Plano vistas.dwg	Escala: 1:50	Fecha: 10/18
		Rev: A