


CORTE 1-1



CORTE 2-2

NOTA 1 :
1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE
TERRENO (VER PLANO DE NIVELES)
2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y
NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA
COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO
DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE
CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE
DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO
DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO
SE CORRESPONDERA CON EL DEL BAÑO (+0.11)
3- DE NO CONSEGUIR AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO DE
100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE
ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL
PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).

4-SE DEBERÁ REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACIÓN
PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK
COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS,
ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA Y CUBIERTA

SPVyH

Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat
Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario

CURVA TUCUMAN

Rosario=

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------|
| OBRA | Plano | N° Plano |
| PROTOTIPO A | Plano cortes | 03 |
| Archiv: PA_03_Plano cortes.dwg | Escala: 1: 50 | Rev: A |
| | Fecha: 10/18 | |