



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designacion de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
RUBRO I - EJECUCIÓN					
ITEM N° 1 Movilización de obra, disponibilidad de equipos, obrador y campamento del contratista.	GL	1.00			
ITEM N° 2 Provisión de la vivienda para la Inspección y su grupo familiar.	mes	14.00			
ITEM N° 3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno. Incluye conservación y mantenimiento hasta recepción definitiva a)En rectificación Camino Comunal Prog. 0+098 b)En repavimentación, Tr.:Paraje 4 Esquinas-Prog.6+053(de estudio) c)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93) d)En acceso a Berabevú.	Ha	26.00			
ITEM N° 4 Retiro de alambrados y tranqueras. Incluye mat y transp.	m	3656.00			
ITEM N° 5 Construcción de alambrados. Incluye mat y transp. a)Entre Paraje 4 Esquinas y Prog.6+053 b)Para variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93)	N°	6014.00			
ITEM N° 6 Provisión y colocación de Tranqueras Tipo "A", s/P.T.N°438/Bis.Incluye materiales y transporte.	N°	10.00			
ITEM N° 7 Retiro de postes telegráficos de F.N.C.A., en zona de camino	N°	2.00			
ITEM N° 8 Traslado y reubicación de tendido de media/baja tensión s/cableado en zona de enlace a Berabevú.	m	100.00			
ITEM N° 9 Traslado y/o elevación de C° de Alta Tensión y su tendido, en zona de enlace c/R.P.N°93.(S/Norma de E.P.E.).Incluye mat. y transporte.	m	353.00			



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designación de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ITEM N° 10 Construcción de retardadores de flujo, con suelo-cemento. Incluye mat. y transporte.	Gl.	3.00			
ITEM N° 11 Columnas metálica Tipo B s/plano 4718/1Bis , H=11m, L=2.50m. Incluye materiales y transportes. a) En Enlace c/R.P. N°93 b) En Enlace Prog. 6+053 c) En Enlace con camino comunal a Hansen	N°	88.00			
ITEM N° 12 Limpieza y profundización de desagües. a) En Paraje cuatro esquinas	Hm	11.00			
ITEM N° 13 Demolición y retiro de obras de arte existentes	N°	17.00			
ITEM N° 14 Alcantarillas de caños de H° Tipo "II", a construir. S/P.T. N° 8508. Ø=0.80	m	224.00			
ITEM N° 15 CASILLA PARA CONTADORES DE TRÁNSITO, A CONSTRUIR S/ E.T.P. Incluye Materiales y Transporte	N°	2.00			
ITEM N° 16 Desembanque, limpieza y pintado de alcantarillas a) T.E.C. b) Alc. Laterales	N°	3.00			
ITEM N° 17 Hormigón H30 p/obras de arte (Estructura) s/Planilla Resumen	m3	855.00			
ITEM N° 18 Hormigón con 180 kg cto/m3 p/obras de arte. s/Planilla Resumen	m3	45.00			
ITEM N° 19 Excavación p/fundación obras de arte. s/Planilla Resumen	m3	867.00			
ITEM N° 20 Excavación común p/obras de arte. s/Planilla Resumen	m3	2421.00			



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designación de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ITEM N° 21 Acero Alto Indice de fluencia s/Planilla Resumen	kg	51010.00			
ITEM N° 22 Señalamiento vertical kilométrico. Incluye mat y transp. a) Ruta Provincial N°31s b) Acceso a Berabevú	N°	11			
ITEM N° 23 Señalización de alcantarillas TEC. Incluye mat y transp.	N°	56			
ITEM N° 24 Señalización vertical. Incluye mat y transp.	m2	78.00			
ITEM N° 25 Señalización horizontal por extrusión (3mm). Incluye mat y transp. a)P/Cruce Ferrocarril b)P/Accesos a Berabevú y RPN°93	m2	165.00			
ITEM N° 26 Señalización horizontal por pulverización(1.5mm). Incluye mat y transp. a)P/R.P.N° 31S b)P/Accesos a Berabevú y RPN°93 c)Acceso comunal a Hansen	m2	4431.00			
ITEM N° 27 Cordón protector de borde de pavimento. Incluye mat y transp.	m	460			
ITEM N° 28 Terraplenes. Incluye mat y transp. a) Desde Paraje 4 Esquinas a Prog.8+762(R.P.N°93) b) En Acceso a Berabevú	m3	99400.00			
ITEM N° 29 Excavación de caja. Profundidad Promedio=20cm a)En enlace con acceso a Hancen b)En enlace con acceso a cementerio de Berabevú c) Desde Progr.6+053 hasta Progr.8+762 d)En Enlace c/R.P.N° 93	m3	8135.00			