

Cómputo y Presupuesto



Hospital de Rehabilitación Dr. Carlos Vera Candiotti

Fecha: MAYO 2025

Obra: Construcción Sala de Rayos X

TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

Ubicación: Monseñor Saspe 3738 - Santa Fe

e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item	Descripción	Un	Cant.	Prec.Unit.	Prec. Final	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Ordenamiento de cañerías exteriores de agua caliente y fría	Gl				
02	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES					
02.1	Retiro del aparejo eléctrico y extractores de aire	Gl				
02.2	Remoción de aberturas y elementos auxiliares de pileta	Gl				
02.3	Demolición de mamposterías de pileta y ducha	m³				
03	RELLENO DE LA CAVIDAD DE LA PILETA					
03.1	Contrapiso de Hº pobre para relleno	m³				
03.2	Terminación con carpeta cementicia (1:3 arena + cemento)	m²				
04	MAMPOSTERIAS					
04.1	Mampostería en elevación de ladrillos comunes	m³				
04.2	Cierre del hueco en la losa	m³				
05	REVOQUES					
05.1	Exterior completo a la cal	m²				
05.2	Interior completo a la cal	m²				
06	CONSTRUCCIÓN EN SECO - MUROS					
06.1	Revestimiento con placas de roca de yeso (espesor 12,5 mm)	m²				
06.2	Tabiques de placas de roca de yeso (espesor =10 cm)	m²				
06.3	Aislación con láminas de plomo (altura = 2,00 mts)	m²				
07	CONSTRUCCION EN SECO - CIELORRASOS					
07.1	Provisión y colocación de PNI, para instalación del Equipo Rx	ml				
07.2	Cielorraso de placas de roca de yeso (espesor = 9 mm)	m²				
08	INSTALACIÓN SANITARIA					
08.1	Desagüe del lavatorio de Item 08.2	Gl				
08.2	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	Gl				
09	INSTALACIÓN ELECTRICA E INFORMATICA					
09.1	Cableado Sintenac 4 x 6 mm².	ml				
09.2	Tablero Eléctrico Seccional	Gl.				
09.3	Cañerías y cajas	U				
09.4	Cableado y llaves de efectos de luces y tomacorrientes	U				
09.5	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	U				
09.6	Instalaciones Termomecánicas	U				
09.7	Instalaciones de informática y telefonía	Gl.				
10	CARPINTERIAS					

Item	Descripción	Un	Cant.	Prec.Unit.	Prec. Final	%
10.1	Provisión y colocación de puertas placas (ancho: 0.80 mts)	U				
10.2	Provisión y colocación de puertas placas (0.80 mts - plomada)	U				
10.3	Provisión y colocación de puerta doble de ingreso (Plomada)	U				
10.4	Provisión y colocación de puertas placas (0.90 mts - plomada)	U				
10.5	Provisión y colocación de paño fijo (Vidrio plomado)	U				
11	PINTURA					
11.1	Latex acrílico sobre muros	m ²				
11.2	Latex acrílico sobre cielorrasos	m ²				
11.3	Esmalte Sintetico sobre elementos metálicos	Gl.				
12	TERMINACIONES					
12.1	Pisos vinílicos	m ²				
12.2	Revestimiento vinílico + cove former	m ²				
12.3	Provisión y colocación de guardacamillas	ml				
13	VARIOS					
13.1	Limpieza periódica y final de obra	m ²				
COSTO NETO:						
Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)						

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.