

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: "REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE ACCESO AL AREA INDUSTRIAL - LAS PAREJAS - DEPARTAMENTO BELGRANO - PROVINCIA DE SANTA FE", autorizada por Resolución N° 746/16 de esta Jurisdicción.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

Consulta N° 1: EN EL ARCHIVO EL PRESUPUESTO DETALLADO OBRANTE EN FOLIO 66, CON EL CUAL DEBE CONFECCIONARSE LA PLANILLA DE OFERTA NO TIENE LA RESOLUCION ADECUADA POR LO QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR CORRECTAMENTE ITEMS, UNIDADES Y CANTIDADES.

Respuesta N° 1:

**REMODELACIÓN INTEGRAL de CALLES DE ACCESO
AL ÁREA INDUSTRIAL**

Localidad LAS PAREJAS - Departamento BELGRANO

Mes base: Junio 2016

Plazo de Ejecución (meses): 8

ITEM N°	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario \$/Un.	Precio Total \$	Incidencia % s/Obra Total
A	RUBRO VIAL					
	Calzadas CON cordón cuneta existente - Espesor 15cm					
1	Movimiento de suelos - desde retiro de mejorado hasta relleno	m³	610,50			
2	Compactación del suelo/ mejorado de suelo	m²	4.070			
3	Hormigonado - H-30 asent./5cm, mat. juntas, pasadores, curado	m³	610,50			
4	Mano de obra - moldeado, llenado, vibrado de H°, fratachado, aserrado, cinteado, curado	m²	4.070			
	Calzadas CON cordón cuneta existente - Espesor 20cm					
5	Movimiento de suelos - desde retiro de mejorado hasta relleno	m³	1.535,00			
6	Compactación del suelo/ mejorado de suelo	m²	7.675			
7	Hormigonado - H-30 asent./5cm, mat. juntas, pasadores, curado	m³	1.535,00			
8	Mano de obra - moldeado, llenado, vibrado de H°, fratachado, cinteado, curado	m²	7.675			
	Calzadas SIN cordón cuneta existente - Espesor 20cm					
9	Movimiento de suelos - desde retiro de suelos hasta relleno	m³	1.185			
10	Compactación del suelo/ mejorado de suelo	m²	5.925			
11	Hormigonado - H-30 asent./5cm, mat. juntas, pasadores, curado	m³	1.185			
12	Mano de obra - moldeado, llenado, vibrado de H°, fratachado, cinteado, curado	m²	5.925			
13	Calzado de cordones	ml	970			
	Cordones					
14	Hierros de anclaje - diametro 6mm	ml	2.428			
15	Hierros de unión - diametro 4,2mm	ml	1.245			
16	Mano de obra - moldeado, llenado, vibrado de H°, fratachado	ml	1.245			
17	Hormigón H-25 asent./10cm	m³	28			
	Rampas de accesibilidad					
18	Contrapiso H° Pobre	Un.	68			
19	Carpeta 2 cm de espesor	Un.	68			
20	Mano de obra	Un.	68			
	Reparación de veredas					
21	Sobreancho de pavimento: 0,10 m a cada lado	m²	250			
	TOTAL RUBRO VIAL					
B	RUBRO OBRAS HIDRÁULICAS					
	Bocas de Tormenta					
22	Reja de ingreso de aguas	Un.	2			
23	Viga de borde	Un.	2			
24	Cámara de acceso	Un.	2			
25	Albañal + losa de tapa	Un.	2			
26	Mano de obra	Un.	2			
	TOTAL RUBRO OBRAS HIDRÁULICAS					
C	VARIOS					
27	Limpieza de obra	Gl.	1			
	TOTAL RUBRO VARIOS					
Presupuesto Oficial (IVA incluido)- mes Junio 2016						

MINISTERIO DE INTRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 20 de septiembre de 2.016.-