

Obra: "DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ"

Movimiento de suelos, materiales y ejecución de infraestructura

Recepción de residuos sólidos urbanos

Villa Gobernador Galvez- Dpto. Rosario

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO - RENGLON 1

ANEXO I

Nº	RUBROS	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Parcial	TOTAL	Incidencia %
1	OBRAS HIDRICAS - DESVIO ZANJON Y DRENAJES COMPLEMENTARIOS				\$ 960.000	\$ 1.568.640	3,93
1.1	Excavacion seccion nueva	m3	20000	\$ 16	\$ 320.000		
1.2	Transporte suelo	m3	20000	\$ 12	\$ 240.000		
1.3	Distribucion y compactación	m3	20000	\$ 20	\$ 400.000		
1.4	Ejecucion de drenajes complementarios	Gl	1	\$ 70.000	\$ 70.000		
2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO PARQUE				\$ 3.743.600	\$ 6.117.042	15,31
2.1	Retiro, transporte y disposicion final de residuos domiciliarios	m3	13000	\$ 56	\$ 728.000		
2.2	Retiro, transporte y distribucion o disposicion final de residuos inertes	m3	56800	\$ 32	\$ 1.817.600		
2.3	Movimiento sector rotura de hormigon; emparvado, etc	m3	6000	\$ 60	\$ 360.000		
2.4	Ejecucion de rampa (terraplen) desde ruta 22S	m3	4500	\$ 25	\$ 112.500		
2.5	Carga, transporte y distribucion de tierra vegetal para cobertura	m3	8500	\$ 43	\$ 365.500		
2.6	Trabajos de terminación	Gl	1	\$ 360.000	\$ 360.000		
3	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES				\$ 2.927.100	\$ 4.782.881	11,97
3.1	Excavación de prestamo de suelo y transporte	m3	30000	\$ 32	\$ 960.000		
3.2	Compensación de prestamo, distribucion y compactación	m3	30000	\$ 12	\$ 360.000		
3.3	Retiro y acopio de suelo vegetal	m3	18210	\$ 10	\$ 182.100		
3.4	Distribucion y compactación de suelo	m3	30000	\$ 25	\$ 750.000		
3.5	Ejecución de capa de rodamiento	m2	2500	\$ 270	\$ 675.000		
4	PREPARACION DE CELDAS DE RELLENO SANITARIO				\$ 3.919.360	\$ 6.404.234	16,03
4.1	Retiro y acopio de suelo vegetal	m3	2500	\$ 12	\$ 30.000		
4.2	Perfilado de fondo	m2	12200	\$ 22	\$ 268.400		
4.3	Distribucion y compactación de suelo bentonita	m3	7320	\$ 303	\$ 2.217.960		
4.4	membrana PEAD	m2	12200	\$ 115	\$ 1.403.000		
4.5	Cobertura suelo seleccionado	m3	3660	\$ 102	\$ 373.320		

Obra: "DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ"

Movimiento de suelos, materiales y ejecución de infraestructura

Recepción de residuos sólidos urbanos

Villa Gobernador Galvez- Dpto. Rosario

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO - RENGLON 1

ANEXO I

Nº	RUBROS	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Parcial	TOTAL	Incidencia %
5	RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS				\$ 8.976.000	\$ 14.666.784	36,70
5.1	Etapa de transicion	mes	6	\$ 518.000	\$ 3.108.000		
5.2	Relleno sanitario	mes	6	\$ 978.000	\$ 5.868.000		
6	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR				\$ 893.800	\$ 1.460.469	3,65
6.1	Oficina de control, pesaje e inspección	m2	50	\$ 4.000	\$ 200.000		
6.2	Sala de refrigerio y vestuario	m2	25	\$ 4.000	\$ 100.000		
6.3	Cerco tipo rural	ml	920	\$ 140	\$ 128.800		
6.4	Cerco tipo olimpico	ml	750	\$ 200	\$ 150.000		
6.5	Obras de tendido electrico e iluminacion	Gl	1	\$ 315.000	\$ 315.000		
7	OTROS SERVICIOS				\$ 585.000	\$ 955.890	2,39
7.1	Obrador	mes	12	\$ 48.000	\$ 576.000		
7.2	Cartel obra	U.	1	\$ 9.000	\$ 9.000		
7.3	Mantenimiento de caminos, limpieza	mes	12	\$ 49.000	\$ 588.000		
7.4	Relevamientos	Gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000		
7.5	Controles ambientales, de vectores, desmalezado, etc	Gl	1	\$ 78.000	\$ 78.000		
8	INSPECCION DE OBRA				\$ 148.240	\$ 242.224	0,61
8.1	Movilidad	mes	12	\$ 12.200	\$ 146.400		
8.2	Camara fotografica	U.	1	\$ 1.840	\$ 1.840		

Obra: "DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ"

Movimiento de suelos, materiales y ejecución de infraestructura

Recepción de residuos sólidos urbanos

Villa Gobernador Galvez- Dpto. Rosario

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO - RENGLON 1

ANEXO I

Nº	RUBROS	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Parcial	TOTAL	Incidencia %
9	SEGURIDAD				\$ 2.304.000	\$ 3.764.736	9,42
9.1	Servicio de vigilancia	mes	12	\$ 112.000	\$ 1.344.000		
9.2	Policia adicional	mes	12	\$ 80.000	\$ 960.000		
Costo Total:					\$ 24.457.100	\$ 39.962.901	

COEFICIENTE RESUMEN:

1,634