



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristóbal
SECCIÓN: Las Cuatro Bocas (Km 14+100) — Río Salado

PLANILLA DE COLOCACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS EN PUENTES Y ACCESOS

TACHA TIPO	PROGRESIVAS		LONGITUD (m)	N°	OBSERVACIONES	
	DESDE	HASTA				
BICOLOR, ROJO Y BLANCO	B	21+747	21+897	150.00	100	Ingreso Aliviador Ambos lados
	B	21+897	21+915	18.00	12	Aliviador Ambos lados
	B	21+915	22+065	150.00	100	Egreso Aliviador Ambos lados
	B	22+270	22+420	150.00	100	Ingreso A° El Retobado Ambos lados
	B	22+420	22+633	213.00	142	A° El Retobado Ambos lados
	B	22+633	22+783	150.00	100	Egreso A° El Retobado Ambos lados
	B	23+339	23+489	150.00	100	Ingreso Aliviador Ambos lados
	B	23+489	23+522	33.00	22	Aliviador L=30m Ambos lados
	B	23+522	23+672	150.00	100	Egreso Aliviador Ambos lados
	B	24+030	24+180	150.00	100	Ingreso Aliviador Ambos lados
	B	24+180	24+195	15.00	10	Aliviador L=15m ambos
	B	24+195	24+422	227.00	151	Egreso/Ingreso Aliviadores Ambos lados
	B	24+422	24+512	70.00	47	Aliviador L=70m ambos lados
	B	24+512	25+000	488.00	325	Egreso/Ingreso Aliviador-puente
	B	25+000	25+143	143.00	95	Puente Principal sobre Río Salado
MONOCOLOR, AMARILLAS	A	21+897	21+915	18.00	12	Aliviador centrado
	A	22+420	22+633	213.00	142	A° El Retobado centrado
	A	23+489	23+522	33.00	22	Aliviador L=30m centrado
	A	24+180	24+195	15.00	10	Aliviador L=15m centrado
	A	24+422	24+512	70.00	47	Aliviador L=70m centrado
	A	25+000	25+143	143.00	95	Puente Principal sobre Río Salado

Total Tachas bicolor (Rojas y blancas)= 1,505 unidades

Total Tachas monocolor (Amarillas)= 328 unidades