

DR. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Desapacho
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIPAI

C/ Miguel Alemán 180 - 2, 3 y 4º Piso -
Puerto de Santa Fe - La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar

Tel. (342) -
4547990/92/94/95/96.


SANTA FE



Licitación Pública de la Obra:

"CONSTRUCCIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N° 20 "NÉSTOR J. ZAMARO" - SAN JUSTO - DPTO. SAN JUSTO"

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 (CON CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta N° 1: Para la ejecución del Hormigón Llano Mecánico Ítem 10,2, ¿lleva malla? Y si es así ¿cuál es el tipo que se pide?

Respuesta.


1. Los pisos de Hormigón Llano Mecánico no llevarán malla de acero.

Consulta N° 2: Para la ejecución del Hormigón Raspado en Veredas - Ítem 10,3; ¿lleva malla? Y si es así ¿cuál es el tipo que se pide?

Respuesta.

2. Los pisos de Hormigón Raspado en veredas no llevarán malla de acero.

Consulta N° 3: ¿Se debe proveer césped de tipo Brasileiro para todas las superficies de espacios verdes tanto en el interior como exterior de la Escuela según Planos de Pisos (APP1), o por plantación de semillas como se indica en el PETP?


ATTY. GONZALO G. GARCÍA
DIRECTOR PROVINCIAL
DIPAI-MOP

DR. ABIEL LUIS COTTI
Director Gral. de Despacho

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
DIPAL

F. Miguélez 180 - 2, 3 y 4º Piso -
Puerto de Santa Fe - La Capital
Mail: dipal-mop@santafe.gov.ar

Tel. (342) -
4547990/92/94/95/96


SANTAFE



Respuesta.

3. Respetar indicaciones de PETP.

Consulta N° 4: En los pisos de las galerías, accesos, y servicios Tanques, donde se ejecutan pisos de tipo Hormigón Llameado, ¿estos pisos llevan algún tipo de zócalos?

Respuesta.

4. En galerías, accesos, y servicios Tanques se ejecutarán zócalos de cemento h=10cm.

Consulta N° 5: El piso de mosaicos que se pide en planos dice: "Mosaicos graníticos bicapa pulido 30x30 gris claro", lo que se pide aquí es un Mosaico de tipo Compacto, ahora bien el PETP habla de realizar un pulido posterior a su colocación (no figurando el ítem de pulido en la planilla de presupuesto), la consulta es: ¿qué tipo de piso se debe proveer aquí, estandar a pulir en obra o de tipo compacto?

Respuesta.

5. Se proveerán piso de mosaico granítico 30x30 a pulir y lustrar en obra.

Consulta N° 6: ¿Se proveen los termotanques? Y si es así, ¿de qué tipo?


Respuesta.

6. Ver PETP: se proveerán los termotanques eléctricos de 35lts marca Longvie o superior que se ubicarán en los Offices. En la cocina de la cantina se instalará un termotanque eléctrico de 60lts marca Longvie o superior.

Consulta N° 7: ¿Los pizarrones sólo se colocan en las aulas?

Respuesta.

7. Se proveerán pizarrones s/ plano D08 en aulas, sala c. rec. Apoyo técnico y pedagógico, sala informática, sala hardware, sala software y sala de reuniones.


ABG. GONZALO G. GARCÍA
DIRECTOR PROVINCIAL
DIPAL - MOP

DR. ARIEL LUIS DOTTI
Ministro de Despliegue
OBRAS PÚBLICAS
DIPAT

F. Miguenz 180 - 2, 3 y 4º Piso -
Puerto de Santa Fe - La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar

Tel. (342) -
4547990/92/94/95/96


SANTAFE



Consulta N° 8: ¿Dónde se aplica el Revestimiento acrílico color Blanco y PETP, según el Item 22.4?

Respuesta.

8. El Revestimiento plástico color blanco se aplicará en los muros exteriores del edificio.

Consulta N° 9: ¿Cuál es el volumen de la Cámara Séptica a ejecutar, o las medidas de la misma?

Respuesta.

9. Ver plano IS_ Instalación Sanitaria.

Consulta N° 10: En la pagina N° 66 del PETP dice: "Evacuación: Se desaguará hacia retardador pluvial colocado estratégicamente según plano IP-01. El contratista deberá presentar los cálculos correspondientes según Norma vigente de la Municipalidad de San Justo, que deberán ser aprobados por dicha entidad."

En el plano mencionado no se observa ningún tanque retardador pluvial como dice el apartado. Por tal motivo se solicita se determine la posición de éste en el predio, y se estime el volumen necesario del mismo, dado a que no se cuenta con el tiempo mínimo e indispensable para consultar y acordar esa información con dicho Municipio.

Respuesta.

10. No corresponde tanque retardador pluvial en dicho Municipio.

Consulta N° 11: ¿Los caños de bajada-Pluvial de FºFº hasta qué altura llegan? ¿Llegan hasta fondo de canaleta?

Respuesta.

11. Las bajadas pluviales de FºFº se desarrollan desde las canaletas hasta las bocas de desagüe abiertas planteadas en plano IP-01.


JUAN CARLOS G. GARCÍA
DIRECTOR PROVINCIAL
DIPAT-MOP


DR. ARIEL LUIS DOTTI
Directo. Del de Desacho
MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
DIPAI

F. Miguenz 180 - 2, 3 y 4º Piso -
Puerto de Santa Fe - La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar

Tel. (342 -
4547990/92/94/95/96)


SANTAFE

Consulta N° 12: Falta unifilar Tablero TS.

Respuesta.

12. No existe ningún tablero TS. Para ubicar posición de tableros ver plano IE-01.

Consulta N° 13: Distancia desde TP en sala de grupos electrógenos hasta TS1.

Respuesta.

13. No existe grupo electrógeno ni sala de grupo electrógeno. La distancia entre el tablero principal (TP) y el tablero general de distribución (TGD) surge de la planimetría.

Consulta N° 14: En cuanto al relleno y terraplenamiento en el patio se indica la -0,70m. ¿Se debe retirar suelo hasta esa cota?Cuál sería la cota de terreno al día de hoy?

Respuesta.

14. Se considera nivel 0.0 en nivel de piso interior terminado, consecuentemente el nivel -0.70 corresponde a nivel de vereda a verificar en obra según datos municipales requeridos. Dicho esto, el patio (nivel -0.20) no conlleva retiros sino relleno al estar 50cm por encima del nivel de vereda. Ver niveles en plano de arquitectura AP02 y planos de cortes y vistas AVAC01/ AVAC02.


Consulta N° 15: No hay muros en los planos del L° hueco cerámico 12cm, pero el ítem se detalla en la planilla de cómputo.

Respuesta.

15. El ítem 6.2: Tabique 12cm Ladrillo hueco no deberá ser cotizado pero no debe ser eliminado de la planilla a los fines de no modificar la numeración del ítemizado. Esta tarea no será ejecutada en obra.

Santa Fe, 27 de Junio de 2017


CPN FERNANDO J. SCARAFIA
Secretario Privado
Ministerio de Obras Públicas
Provincia de Santa Fe


Arq. GONZALO G. GARCÍA
DIRECTOR PROVINCIAL
DIPAI-MOP