

## CARPETA ASFÁLTICA A NIVEL PROVISORIO



- 1- PREPARACION DE LA SUBRASANTE EN 0,20m DE ESPESOR – SOBREANCHO: 0,20m MEJORADA CON 3% DE CAL.
- 2- BASE SUELO, ARENA, ESCORIA, CAL, ESPESOR: 0,20m. – SOBREANCHO: 0,20M.
- 3- RIEGO DE LIGA EN EL ANCHO DE LA CAPA ASFALTICA.
- 4- CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE ESPESOR 0,05m. – ANCHO S/PLANIMETRIA

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL  
DE PAVIMENTOS Y CALZADAS  
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

OBRA: CARPETA ASFÁLTICA A NIVEL PROVISORIO

PLANO:

RELEVAMIENTO:

PROYECTO:

DIBUJO:  
D.I.V.

1653

APROBO:  
ING. BASSANO

FECHA:  
ESCALAS: CROQUIS