

Ref. D.P.V.y U. **S/Licitación Pública N°21/24:**"Plan ABRE I.B.F. Mejoramiento
Barrial - B° SAN LORENZO"**SANTA FE – Dpto. LA CAPITAL**

ACLARACIÓN POR CONSULTA N°2

Por la presente se comunica a las Empresas Oferentes lo siguiente:

- a) En relación al Ítem 2.12 ***“Losa de H°A° H-21”***, se aclara que el espesor del alero indicado en el Plano de Detalle, donde se menciona "10 cm", debe ser corregido a "20 cm". Asimismo, respecto a la unidad de medida del cómputo, donde se especifica "m²", corresponde corregirlo a "m³".
- b) En cuanto al Ítem 2.01 ***“Demolición de contrapiso y otros solados”*** y el Ítem 2.15 ***“Demoliciones”***, se informa que, tal como lo establece el PET, el Ítem 2.01 está destinado exclusivamente a la demolición de los solados de pasillos. Por otro lado, el Ítem 2.15 se refiere a diversos tipos de demoliciones, incluyendo mamposterías, cubiertas, cielorrasos, entre otros.
- c) Respecto al Ítem 2.16 ***“Ejecución de Cerco perimetral s/ Especificaciones”***, se indica que éste será ejecutado en la delimitación del Frente Oeste del espacio público de la Manzana 1239, delimitando específicamente el frente de una vivienda familiar o en cualquier otro lugar que sea necesario, conforme a las indicaciones de la Inspección de Obras y según lo establecido en el PET.



d) Por su parte, en lo relativo a los Ítems 2.05 ***“Pavimento intertrabado de Hormigón E: 6 cm TIPO S1”*** y 2.06 ***“Pavimento intertrabado de Hormigón E: 8 cm TIPO S2”***, se aclara que, en los planos correspondientes a "Manzana 1239 - Espacio Público" y "Manzana 1239 - Pasaje", se representan las áreas donde se debe ejecutar el pavimento intertrabado, el cual será contenido en todo su perímetro por bordillos. Por otro lado, el solado contemplado en el Ítem 2.05, con un espesor de 6 cm, se destina a los espacios públicos y será ejecutado conforme a las indicaciones de la Inspección. Finalmente, el Ítem 2.06, con un espesor de 8 cm, está previsto en la Planimetría del Pasaje Manzana 1239. Cabe destacar que las intervenciones restantes en los solados de los pasillos se ejecutarán a través del Ítem 2.07 ***“Contrapiso de H°A° terminación raspado H°17”***, que corresponde a hormigón raspado.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2024.

