

Licitación Privada n°01/2021

Efector: S.A.M.Co Humberto Primo

REF. OBRA "Ejecución de la Nueva Guardia"

CIRCULAR SIN CONSULTA N°1

- Se deberán contemplar mano de obra y materiales necesarios para la ejecución de la entrada de ambulancias sobre la vereda del efector. Esto incluye: rebaje del cordón cuneta y realización de ingreso de hormigón armado H-21 terminación peinado, de 3,50 m de ancho, con la pendiente correspondiente, tal cual lo indica el ítem 04.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Estos trabajos se incluirán en el ítem 04.3 del Cómputo y Presupuesto.
- Se deberá contemplar mano de obra y materiales para la demolición del vano que se indica en el plano de demolición adjunto. Esto incluye el adintelado, la colocación de una abertura similar a P3 que será provista por el S.A.M.Co, la realización de moquetas de terminación y la colocación de una solía de 1,25 x 0,30 simil piso interior. Los trabajos se realizarán según el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y se incluirán en los ítems correspondientes del Cómputo y Presupuesto.

Arq. Silvina Marietta

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN SALUD**