



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO: I

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: HUGHES

DEPARTAMENTO: GENERAL LOPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA:

SUB-RUBRO: A : CAPTACION

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Ejecución de perforación de estudio	ml.	50.00			
2	Ejecución de perforación de explotación ø 14	ml.	48.00			
3	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación					
3.1	Caños portafiltro ø 8" Clase 10	ml.	39.00			
3.2	Caño Filtro ø 8" clase 10 abert. 0,75 mm	ml.	9.00			
3.3	Tapón de fondo	Nº	1.00			
4	Instalación caño portafiltro, filtro y depósito	Gl.	1.00			
5	Engravado	Gl.	1.00			
6	Cementado	Gl.	1.00			
7	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	Gl.	1.00			
TOTAL CONSTRUCCION DE UNA PERFORACIÓN						
TOTAL SUB-RUBRO A: CAPTACION						



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO: I

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: HUGHES

DEPARTAMENTO: GENERAL LOPEZ

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA:

SUB-RUBRO B : IMPULSION

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	COSTO FINAL		INCID.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y Colocación de electrobomba sumergible 35 m ³ /h y 50 m H man., con cable	Nº	1.00			
2	Caño HºGº Ø 3"	ml.	37.20			
3	Instalación electrica para electrobomba	Gl	1.00			
4	Construcción camara de bombeo	Nº	1.00			
5	Provisión y colocación piezas especiales Hº Gº					
5.1	Curvas Ø 3"	nº	3.00			
5.2	Unión doble Ø 3"	nº	1.00			
5.3	Niples Ø 3"	nº	8.00			
5.4	Tee Ø 3" con reducción a ½" y canilla	nº	1.00			
6	Provisión y colocación válvula esclusa Ø 3"	nº	2.00			
7	Provisión y colocación válvula retención Ø 3"	nº	1.00			
8	Excavación manual de zanjas	m.	20.00			
9	Tapado y compactación de zanjas	m.	20.00			
10	Provisión y colocación caño de PVC Ø 110 K10	m.	20.00			
11	Provisión y colocación piezas especiales de PVC					
11.1	Curva 90º Ø 110 mm	nº	1.00			
11.2	MR 110 x 4"	nº	2.00			
11.3	RNY Ø 110 mm	nº	1.00			
12	Conexión a cañería de impulsión existente	Gl	1.00			
13	Cámara para VE	Nº	1.00			
14	Hormigón p/ Cegado de pozo H8	m3	1.00			
TOTAL SUB-RUBRO B: IMPULSION						

	RESUMEN RUBRO I - LOCALIDAD DE HUGHES		
A	SUB-CAPTACION		
B	SUB- IMPULSION		
	COSTO FINAL TOTAL DEL RUBRO I LOCALIDAD HUGHES		