



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designacion de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ITEM N° 30 Reciclado en frío in situ con incorporación de cemento (4%) y agregados pétreos en 20cm de espesor a) En Acceso a Berabevú (Incluye rama de enlace existente). Entre Prog.0+000 y Prog.1+500	m2	10100.00			
ITEM N° 31 Base de concreto asfáltico en caliente. Espesor=5cm. a)En,Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053. b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93). c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú d)En enlace c/R.P.N°93 e)En enlace c/camino a Hansen	m2	75450.00			
ITEM N° 32 Base de Estabilizado Granular Cementado.Esp.=15cm .La provisión, manipuleo y transporte del suelo es a cargo del Contratista. a) En Tr. Cuatro Esquinas - RP 93 (Prog.0+000 - Prog.6+053) b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93). c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú d)En enlace c/R.P.N°93 d)En enlace c/R.P.N°93 e)En enlace c/camino a Hansen	m2	78056.00			
ITEM N° 33 Subbase de Estabilizado Suelo-Cal, de 18cm de espesor.La provisión, manipuleo y transporte del suelo es a cargo del Contratista. a)En,Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053. b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93). c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú d)En enlace c/R.P.N°93 e)En enlace c/camino a Hansen	m3	14956.00			



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designación de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ITEM N° 34 Riego de imprimación con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,008m3/m2, sobre Base de estabilizado Granular cementado					
s/Item 32	m2	78056.00			
ITEM N° 35 Subrasante mejorada con cal. Incluye materiales y transportes					
a)En.Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053.					
b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93).					
c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú					
d)En enlace c/R.P.N°93					
e)En enlace c/camino a Hansen	m3	26170.00			
ITEM N° 36 Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente.Espesor=5cm.					
a)En.Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053.					
b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93).					
c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú					
d)En enlace c/R.P.N°93					
e)En enlace c/camino a Hansen					
f)En acceso a cementerio Berabevú	m2	86610.00			
ITEM N° 37 Riego de imprimación reforzada,con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,0015 m3/m2, sobre:					
a) En acceso a cementerio Berabevú	m2	10080.00			
ITEM N° 38 Riegos de liga con emulsión asfáltica Tipo CRR1, a razón de 0.0005m3/m2, bajo:					
a) Base de concreto asfáltico en caliente					
b) Carpeta de concreto asf. en caliente	m2	161697.00			



OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú
PLANILLA DE LA PROPUESTA



Designacion de las obras	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ITEM N° 39 Baranda metálica zincada para defensa.Incluye mat.y transportes a)En.Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053. b)En acceso a cementerio Berabevú	m	4066.00			
ITEM N° 40 Paso a nivel ferroviario	Gl	1.00			
ITEM N° 41 Puente sobre Cañada de las Totoras	Gl	1.00			
ITEM N° 42 EJECUCIÓN MENSURAS PARCELAS AFECTADAS POR	Gl	1.00			