

VE02 0.00	TIPO: PAÑO FIJO -FRENTE INTEGRAL- C/VENTANA DESPLAZABLE	CANTIDAD: 5	lq.:
	UBICACIÓN: HALL PLANTA BAJA		Der.:
NIVEL FONDO DE LOSA NIVEL FONDO DE VIGA N.P.T. Banderola Frente integral Banderola Frente integral Banderola Frente integral Banderola Frente integral 0.57 2.80 0.33 1.18 1.18 1.18 1.18 4.71 3.13 TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.			
FORMA DE ABRIR:	PAÑOS FIJOS - BANDEROLA SUPERIOR SISTEMA TIJERA.		
PREMARCO :	NO - SE AMURAN DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE.		
MARCO :			
HOJA:	FRENTE INTEGRAL		
HERRAJES:	NO		
VIDRIOS:	5 +5, transparente.		
CONTRAVIDRIOS:	Segun fabricante.		
TERMINACIÓN:	Color GRIS ANODIZADO IDEM AL EXISTENTE.		
MOSQUERA	NO		
CELOSÍA	NO		
Santa Fe PROVINCIA Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano		Observaciones / Revisión Todas las medidas se verificarán en obra	
DEPARTAMENTO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Avda. Alte. Brown 6998 Santa Fe - Argentina +54 9 342 / 457-9289 OBRA CERRAMIENTO PLANTA BAJA " M.I.D.H." AVDA. Alte. Brown N° 6998 Santa fe- Depto.La Capital		Rubro Especialidad Plano Escala de Dibujo ARQUITECTURA Vistas de Aberturas 1:50 Fecha Octubre-2024	ID Plano Número AR - 02

