

Obra : NUEVA GUARDIA Y UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGIA - HOSPITAL ORLANDO ALASSIA
 Ubicación : CIUDAD DE SANTA FE- Dpto. LA CAPITAL- PROV. SANTA FE

PRESUPUESTO

Valores a Noviembre de 2021

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
01	TRABAJOS PRELIMINARES						FR 01
	CONSTRUCCIONES Y PROVISIONES PREVIAS						
01.1	OBRADOR s/pliego y planos	m2	30,00				
01.2	CERCO DE OBRA s/pliego	ml	289,00				
01.3	CARTEL DE OBRA s/pliego	m2	36,00				
01.4	AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego	mes	10,00				
01.5	LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL / SEGURIDAD DE OBRA s/pliego	mes	10,00				
01.6	REPLANTEO s/pliego y planos	m2	1140,00				
01.7	ESTUDIO GEOTECNICO s/pliego y planos	gl	1,00				
	DEMOLICIONES						
01.8	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIAS s/pliego y planos	m3	29,21				
01.9	DEMOLICIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS s/pliego y planos	m2	2651,26				
01.10	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE H"A*s/pliego y planos	m2	50,89				
01.11	EXTRACCIÓN DE TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA s/pliego y planos	m2	11,76				
01.12	EXTRACCIÓN DE CIELORRASO s/pliego y planos	m2	253,16				
01.13	EXTRACCIÓN DE TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO s/pliego y planos	m2	46,19				
01.14	EXTRACCIÓN DE ZOCALOS s/pliego y planos	ml	27,04				
01.15	EXTRACCIÓN DE ABERTURAS s/pliego y planos	m2	553,90				
01.16	EXTRACCIÓN DE ARBOLES s/pliego y planos	gl	1,00				
02	MOVIMIENTO DE SUELOS						FR 02
02.1	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA s/pliego y planos	m3	24,48				
02.2	EXCAVACIÓN PARA BASES s/pliego y planos	m3	15,12				
02.3	EXCAVACION DE CABEZALES s/pliego y planos	m³	205,24				
02.4	EXCAVACION DE PILOTES s/pliego y planos	m³	189,84				
02.5	EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE FUNDACION s/pliego y planos	m3	133,44				
02.6	EXCAVACIÓN PARA ALBAÑALES s/pliego y planos	m3	11,40				
02.7	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN s/pliego y planos	m3	455,40				
03	ESTRUCTURA RESISTENTE						FR 03
	ESTRUCTURAS DE H"A*						
03.1	CONSOLIDACION DE BASE PARA PAVIMENTO VEHICULAR s/pliego y planos	m3	63,60				
03.2	PAVIMENTO VEHICULAR DE H"A* H-30 s/pliego y planos	m3	23,85				
03.3	CABEZALES PILOTES s/pliego y planos	m3	157,88				
03.4	PILOTES H9A* s/pliego y planos	m3	189,84				
03.5	VIGAS DE FUNDACION H"A* y ENCADENADOS s/pliego y planos	m3	80,11				
03.6	BASES s/pliego y planos	m3	16,09				
03.7	COLUMNA DE H"A* s/pliego y planos	m3	111,55				
03.8	TABIQUE DE H"A* s/pliego y planos	m3	113,39				
03.9	PLATEA H"A* s/pliego y planos	m3	31,59				
03.10	VIGAS H"A* s/pliego y planos	m3	406,72				
03.11	VIGAS DE ENCADENADOS s/pliego y planos	m3	7,93				
03.12	LOSAS MACIZAS s/pliego y planos	m3	522,12				
03.13	BANCOS EXTERIORES DE H"A* s/pliego y planos	m3	34,28				
03.14	CORDON DE VEREDA H25 s/pliego y planos	m3	7,77				
03.15	CORDON DE H"A* s/pliego y planos	m3	20,27				
03.16	RAMPA DE H"A* s/pliego y planos	m3	2,27				
	ESTRUCTURAS DE H"P*						
03.17	ZAPATA DE FUNDACION H" DE CASCOTE s/pliego y planos	m3	18,36				
	ESTRUCTURAS METALICAS						
03.18	COLUMNAS PERFILES DE ACERO LAMINADO s/pliego y planos	kg	1186,80				
03.19	VIGAS PERFILES DE ACERO LAMINADO s/pliego y planos	kg	7982,05				
03.20	CORREAS PERFILES DE ACERO GALVANIZADO s/pliego y planos	kg	869,95				
03.21	METAL DESPLEGADO PESADO s/plataforma s/pliego y planos	m2	88,00				
03.22	ESCALERA DE EMERGENCIA PERFILES DE ACERO LAMINADO GALVANIZADOS EN CALIENTE (incluye baranda y estructura de soporte) s/pliego y planos	kg	3564,95				
03.23	PERGOLAS DE TUBOS ESTRUCTURALES s/pliego y planos	kg	7583,15				
03.24	REFUERZOS ESTRUCTURAS PARA CARPINTERIAS s/pliego y planos	kg	1388,40				
04	MUROS Y TABIQUES						FR 04
04.1	TABIQUE TIPO 01: PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR a un lado s/pliego y planos	m2	150,00				
04.2	TABIQUE TIPO 02: PLACA DE ROCA DE YESO tipo DIAMANT Knauf a un lado s/pliego y planos	m2	145,00				
04.3	TABIQUE TIPO 03: PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO tipo Knauf a un lado s/pliego y planos	m2	320,00				
04.4	TABIQUE TIPO 04: PLACA ROCA DE YESO RH a cada lado s/pliego y planos	m2	250,00				
04.5	TABIQUE TIPO 05: PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO a cada lado s/pliego y planos	m2	65,00				
04.6	TABIQUE TIPO 06: PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR a cada lado s/pliego y planos	m2	605,12				
04.7	TABIQUE TIPO 07: PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR + PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO tipo Knauf s/pliego y planos	m2	165,00				
04.8	TABIQUE TIPO 08: PLACA ROCA DE YESO RH + PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO tipo Knauf s/pliego y planos	m2	176,00				
04.9	TABIQUE TIPO 09: PLACA ROCA DE YESO ESTÁNDAR + PLACA DE ROCA DE YESO tipo DIAMANT Knauf s/pliego y planos	m2	85,00				
04.10	TABIQUE TIPO 10: PLACA ROCA DE YESO ESTANDAR + PLACA DE ROCA DE YESO RH s/pliego y planos	m2	572,00				
04.11	TABIQUE TIPO 11: PLACA ROCA DE YESO DIAMANT tipo Knauf + PLACA DE ROCA DE YESO RH s/pliego y planos	m2	150,00				
04.12	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN s/pliego y planos	m3	195,66				
05	AISLACIONES						FR 05
05.1	CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL s/pliego y planos	m2	48,90				
05.2	CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL s/pliego y planos	m2	62,32				
05.3	FILM DE POLIETILENO BAJO CONTRAPISO s/pliego y planos	m2	1138,51				
06	CUBIERTAS						FR 06
06.1	CUBIERTA PLANA COMPLETA s/pliego y planos	m2	1772,91				
06.2	CUBIERTA PANELES DE TECHO 4" s/pliego y planos	m2	122,34				
06.3	ZINGUERIA s/pliego y planos	m	21,90				
06.4	CANALETAS DE Ch" H" G" N" 22. s/ pliego y planos	m	34,22				
07	REVOQUES						FR 07

07.1	REVOQUE EXTERIOR COMPLETO s/pliego y planos	m2	773,52				
07.2	REVOQUE INTERIOR COMPLETO s/pliego y planos	m2	571,20				
07.3	REVOQUE INT. CON AZOTADO IMP. B/ REVESTIMIENTO s/pliego y planos	m2	101,30				
08	CIELORRASOS						FR 08
08.1	CIELORRASO SUSP. PLACA ROCA DE YESO c/ buña perimetral Z s/pliego y planos	m2	2735,25				
08.2	CIELORRASO PLACAS DESMONTABLES DE ROCA DE YESO 61x61 s/pliego y planos	m2	131,51				
08.3	CIELORRASO PLACAS DESMONTABLES DE ROCA DE YESO 61x61 tipo Ecomin Filgran Knauf s/pliego y planos	m2	332,17				
08.4	CIELORRASO PLACAS CEMENTICEAS TIPO SUPERBOARD s/pliego y planos	m2	802,60				
09	CONTRAPISOS Y CARPETAS						FR 09
09.1	CONTRAPISO H* POBRE s/ terreno natural e= 12cm s/pliego y planos	m2	1894,00				
09.2	CONTRAPISO H* ALIVIANADO e= 8cm s/pliego y planos	m2	1760,98				
09.3	CONTRAPISO H* A* c/malla sima e= 10cm . Terminación llaneado s/pliego y planos	m2	119,30				
10	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS						FR 10
10.1	PISO MOSAICO GRANITICO 40x40 INCL. PULIDO EN OBRA s/pliego y planos	m2	2591,60				
10.2	PISO BALDOSAS 16 PANES BLANGINO 40x40s/pliego y planos	m2	1063,50				
10.3	PISO LOSETA DE ALERTA 40x40 s/pliego y planos	m2	85,70				
10.4	PISO LOSETAS DE CEMENTO 40x40 s/pliego y planos	m2	1740,00				
10.5	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO s/pliego y planos	m2	905,00				
10.6	SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS DE GRANITO IDEM PISO s/pliego y planos	m2	6,60				
10.7	PIEZAS MONOLÍTICOS DE GRANITO- RECONSTITUIDO PARA ESCALERA s/pliego y planos	m2	107,80				
10.8	ZOCALO GRANITICO IDEM PISO s/pliego y planos	ml	561,00				
10.9	ZOCALO SANITARIOS GRANITICO IDEM PISO s/pliego y planos	ml	583,00				
10.10	ZOCALO DE ACERO INOX. s/pliego y planos	ml	264,00				
10.11	ZOCALO DE CEMENTO s/pliego y planos	ml	404,00				
10.12	RAMPA REGLAMENTARIA PREMOLDEA s/pliego y planos	u	1,00				
10.13	PISO/ ESCALONES TIPO TECHNOS H*G* 30-50 (escalera de emergencia) s/pliego y planos	m2	30,60				
11	REVESTIMIENTOS						FR 11
11.1	REVESTIMIENTO PORCELANATO s/pliego y planos	m2	1089,47				
11.2	GUARDACAMILLA s/pliego y planos	m	489,20				
11.3	REVESTIMIENTO VINILICO EN PAREDES s/pliego y planos	m2	1517,60				
11.4	REVESTIMIENTO APERCHADO LAMINADO PLASTICO s/pliego y planos	m2	32,19				
12	CARPINTERIA Y HERRERIA						FR 12
	ALUMINIO						
12.1	SISTEMA PIEL DE VIDRIO s/pliego y planos	m2	1698,70				
12.2	VENTANAS A30 NEW s/pliego y planos	m2	2,52				
12.3	VENTANAS MODENA 2 s/pliego y planos	m2	12,45				
12.4	PAÑO FIJO A30 NEW s/pliego y planos	m2	128,67				
12.5	PAÑO FIJO MODENA 2 s/pliego y planos	m2	112,50				
12.6	PUERTAS A30 NEW s/pliego y planos	m2	87,68				
12.7	PUERTAS MODENA 2 s/pliego y planos	m2	106,52				
12.8	PARASOLES TUBO DE ALUMINIO COLOR s/pliego y planos	m2	283,88				
	MADERA						
12.9	PUERTA PLACA LAMINADA MARCO DE ALUMINIO s/pliego y planos	m2	197,11				
12.10	MUEBLE BAJO MESADA Y ALACENA s/pliego y planos	m	155,60				
12.11	FRENTE DE PLACAR s/pliego y planos	m2	245,49				
	CHAPA PLEGADA						
12.12	PUERTA DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA s/pliego y planos	m2	34,74				
	IGNIFUGA						
12.13	PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO c/Mirilla 300x400 RF120 s/pliego y planos	u	2,00				
12.14	PUERTA CORTAFUEGO DE VIDRIO (RF 120) c/ estructura de acero s/pliego y planos	u	1,00				
	HERRERIA						
12.15	PORTON ACCESO TIPO REJA METALICA s/pliego y planos	m2	29,26				
12.16	PAÑO FIJO TIPO REJA METALICA s/pliego y planos	m2	31,12				
12.17	ESCALERA MARINERA METALICA s/pliego y planos	m	6,00				
12.18	PUERTA TIPO REJA METALICA TIPO TECHNOS s/pliego y planos	m2	3,52				
12.19	PAÑO FIJO TIPO REJA METALICA TIPO TECHNOS s/pliego y planos	m2	183,63				
12.20	REJA DE ALBAÑAL DE HIERRO GALVANIZADO s/pliego y planos	ml	56,44				
12.21	BARANDA METALICA s/pliego y planos	m	64,11				
12.22	BARANDA DE ACERO INOX. RAMPA ACCESIBLE s/pliego y planos	m	9,46				
12.23	BARANDA DE ACERO INOX. ESCALERA INTERIOR s/pliego y planos	m	51,50				
12.24	BARANDA DE ACERO INOX. Y VIDRIO (no incluye vidrio) s/pliego y planos	m	34,50				
	SISTEMAS COMPLEMENTARIOS						
12.25	SISTEMA DE OSCURECIMIENTO CORTINA ROLLER AMERICANO black out s/pliego y planos	u	28,00				
13	VIDRIOS Y ESPEJOS						FR 13
13.1	DVH 24 MM (6mm+12+3+3) EN SISTEMA PIEL DE VIDRIO s/pliego y planos	m2	1698,70				
13.2	ESPEJO 4MM INCOLORO s/pliego y planos	m2	14,26				
13.3	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 3+3 PVB INCOLORO EN CARPINTERIAS s/pliego y planos	m2	3,00				
13.4	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 4+4 PVB INCOLORO EN CARPINTERIAS s/pliego y planos	m2	248,12				
13.5	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 4+4 PVB COLOR GRIS EN CARPINTERIAS s/pliego y planos	m2	16,61				
13.6	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 3+3 PVB COLOR GRIS EN CARPINTERIAS s/pliego y planos	m2	9,88				
13.7	DVH 24 MM (6mm+12+3+3) EN CARPINTERIA DE ALUMINIO s/pliego y planos	m2	230,06				
13.8	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 3+3 PVB INCOLORO EN MOBILIARIOS s/pliego y planos	m2	16,45				
14	PINTURAS						FR 14
14.1	LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES s/pliego y planos	m2	773,52				
14.2	LATEX ACRILICO PARA INTERIORES s/pliego y planos	m2	1698,30				
14.3	PINTURA PARA HORMIGON VISTO s/pliego y planos	m2	1800,54				
14.4	LATEX EN CIELORRASOS s/pliego y planos	m2	3660,00				
14.5	POLIURETANO S/ESTRUCTURAS METALICAS + CONVERTIDOR DE OXIDO s/pliego y planos	m2	849,58				
14.6	POLIURETANO S/HERRERIA EXT. + CONVERTIDOR DE OXIDO s/pliego y planos	m2	166,82				
15	INSTALACIONES SANITARIAS						FR 15
	INSTALACION CLOACAL						
15.1.1	CAÑOS DE PP s/pliego y planos	gl	1,00				
15.1.2	PPA de polipropileno (PP) 20 x 20cm con tapa rejilla cromada s/pliego y planos	u	31,00				
15.1.3	Boca de acceso (PP) 20x 20cm con tapa cromada ciega s/pliego y planos	u	44,00				
15.1.4	PPA de polipropileno (PP) p/ ducha con tapa rejilla de acero inox. s/pliego y planos	u	10,00				
15.1.5	Cámara de Inspección 60 x 60cm con marco y tapa. s/ pliego y planos	u	13,00				
	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS						
15.2.1	INODORO a pedestal c/ válvula s/ pliego y planos	u	6,00				
15.2.2	MINGITORIO c/ Valvula de descarga s/ pliego y planos	u	1,00				
15.2.3	INODORO a pedestal PMR c/ válvula + barrales s/ pliego y planos	u	2,00				
15.2.4	LAVATORIO DE COLGAR TIPO FERRUM c/canilla automática tipo Pressmatic FV s/ pliego y planos	u	1,00				
15.2.5	INODORO VERTEDERO tipo FERRUM ISSFR B c/grifería monocomando tipo FV s/ pliego y planos	u	4,00				
15.2.6	BACHA A" tipo Johnson E37/18 c/ grifería s/ pliego y planos	u	9,00				
15.2.7	BACHA A" tipo E50 Johnson c/ grifería s/ pliego y planos	u	13,00				
15.2.8	BACHA A" tipo O300L Johnson c/ grifería s/ pliego y planos	u	25,00				
15.2.9	BACHA A" tipo ON 30A Johnson c/ grifería s/ pliego y planos	u	6,00				
15.2.10	MESADA GRANITO NATURAL GRIS MARA	m2	9,05				
15.2.11	MESADA DE ACERO INOXIDABLE s/ pliego y planos	m2	89,07				

15.2.12	BAÑO COMPLETO PMR s/ pliego y planos	u	6,00			
15.2.13	BAÑO COMPLETO PMR c/ ducha s/ pliego y planos	u	17,00			
15.2.14	DISPENSER JABON Y TOALLAS s/pliego y planos	u	78,00			
15.2.15	DISPENSER de PAPEL HIGIÉNICO s/pliego y planos	u	31,00			
INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE						
15.3.1	CAÑO TERMOFUSION s/pliego y planos	gl	1,00			
15.3.2	LLAVES DE PASO s/pliego y planos	gl	1,00			
15.3.3	TANQUE POLIPROPILENO TRICAPA 5000 Lts s/pliego y planos	u	10,00			
15.3.4	TANQUE CISTERNA POLIPROPILENO TRICAPA 2500 Lts s/pliego y planos	u	12,00			
15.3.5	CANILLA DE SERVICIO NIQ. c/pico manguera en nicho s/pliego y planos	u	19,00			
INSTALACION PLUVIAL						
15.4.1	CAÑOS DE PP DESAGUE PLUVIAL	gl	1,00			
15.4.2	CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA GALV.	gl	1,00			
15.4.3	BOCA DE DESAGUE PLUVIAL 40x40 cm. s/pliego y planos	u	7,00			
15.4.4	BOCA DE DESAGUE PLUVIAL 60x60 cm. En sala Cisterna s/pliego y planos	u	1,00			
15.4.5	EMBUDO HRF® c/rejilla 20x20 cm s/pliego y planos	u	32,00			
16	INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES					FR 16
INTALACION ELECTRICA						
16.1	INSTALACION ELECTRICA DE POTENCIAS s/plano y pliego	gl	1,00			
INSTALACION CORRIENTES DEBILES						
16.2	SISTEMA COMPLETO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.3	BOCAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS s/ pliego y planos	u	141,00			
16.4	SISTEMA COMPLETO DE MEGAFONIA, BUSCA PERSONAS Y AUDIO EVACUACION s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.5	BOCAS DE MEGAFONIA, BUSCA PERSONAS Y AUDIO EVACUACION s/ pliego y planos	u	27,00			
16.6	SISTEMA DE DATOS COMPLETO - EQUIPAMIENTO SALA TECNICA s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.7	BOCA DE DATOS	u	38,00			
16.8	BOCAS DE WIFI	u	19,00			
16.9	REFRIGERACION SALA TECNICA s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.10	UPS's	gl	1,00			
16.11	CABLEADO ESTRUCTURADO s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.12	NETWORKING s/ pliego y planos	gl	1,00			
16.13	SISTEMA DE TELEFONIA PABX IP s/pliego y planos	gl	1,00			
16.14	BOCAS DE TELEFONIA IP	u	35,00			
16.15	SISTEMA CCTV COMPLETO (Incluye Cámaras y Monitores) s/pliego y planos	gl	1,00			
16.16	BOCAS DE CCTV	u	28,00			
16.17	CONTROL DE ACCESOS s/pliego y planos	gl	1,00			
16.18	LLAMADORES DE ENFERMERIA s/pliego y planos	gl	1,00			
16.19	SISTEMA DE CATV y TV DE HABITACIONES Y SALAS DE ESPERA s/pliego y planos	gl	1,00			
16.20	BOCAS DE CATV	u	40,00			
16.21	SISTEMA DE TURNERO (incluye 6 telvisores FHD) s/pliego y planos	gl	1,00			
16.22	CERTIFICACION CAT 6 DE BOCAS DE DATOS s/pliego y planos	u	150,00			
17	INSTALACION TERMOMECANICA					FR 17
17.1	UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO - CHILERS s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.2	UNIDADES MANEJADORAS / TRATAMIENTO DE AIRE s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.3	BOMBAS s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.4	CAÑOS, AISLACIONES, ACCESORIOS, SOPORTES s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.5	CONDUCTOS, REJAS, DIFUSORES, FLEXIBLES s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.6	VALVULAS, JUNTAS E EXPANSION s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.7	FILTROS s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.8	VENTILADORES s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.9	CONTROL CENTRALIZADO s/ planimetria y PETP	gl	1,00			
17.10	PRUEBAS Y REGULACIONES	gl	1,00			
17.11	PUESTA EN MARCHA	gl	1,00			
18	INSTALACION GASES MEDICINALES					FR 18
18.1	Poliducto TIPO 1 COMPLETO Columna, Sala Shockroom s/pliego y planos	u	2,00			
18.2	Poliducto TIPO 2 COMPLETO Cabecera de Cama, Sala Observaciones s/pliego y planos	u	8,00			
18.3	Poliducto TIPO 3 COMPLETO Cabecera de Cama, Habitaciones de Internación s/pliego y planos	u	16,00			
18.4	Tendido de Caños, Válvulas, Reductores, Alarmas de Gases Medicinales.	gl	1,00			
18.5	Planta de Aire Comprimido Medicinal 7,5 HP + 7,5 HP + 7,5 HP s/pliego y planos	gl	1,00			
18.6	Panta de Vacío Medicinal 4 HP + 4 HP + 4 HP s/pliego y planos	gl	1,00			
19	INSTALACION CONTRA INCENDIO					FR 19
19.1	PROVISION SISTEMA DE BOMBEO AGUA DE INCENDIO	u	1,00			
19.2	Boca de incendio equipada + extintores s/Planimetria.	u	15,00			
19.3	Boca de Impulsión reglamentaria.	u	2,00			
19.4	Tendido de cañerías del sistema de extinción.	gl	1,00			
19.5	LLAVE DE PASO diám. 2 1/2" s/pliego y planos	u	5,00			
19.6	LLAVE DE PASO diám. 4" s/pliego y planos	u	4,00			
19.7	PROVISION Y COLOCACION EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO - BC 10kg s/pliego y planos	u	2,00			
19.8	PROVISION Y COLOCACION EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (ABC) 5kg s/pliego y planos	u	18,00			
19.9	PROVISION Y COLOCACION EXTINTORES AGENTE LIMPIO HCFC (ABC) 5kg s/pliego y planos (3 unidades)	u	3,00			
20	EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA					FR 20
MOBILIARIO INTERIOR						
20.1	MOBILIARIO FUO ADMISION c/ frente granito s/pliego y planos	ml	16,38			
20.2	BANCO TANDEM FLUG DE 4 CUERPOS s/pliego y planos	u	14,00			
20.3	CAMAS INTERNACION s/pliego y planos	u	28,00			
MOBILIARIO EXTERIOR						
20.4	CESTOS DE RESIDUOS EXT. s/pliego y planos	u	6,00			
20.5	BEBEDEROS DE HORMIGÓN ARMADO EN ESPACIOS EXTERIORES s/pliego y planos	u	3,00			
20.6	BOLARDO DE HORMIGÓN ARMADO EN ESPACIOS EXTERIORES s/pliego y planos	u	20,00			
20.7	BICICLETERO s/pliego y planos	u	20,00			
20.8	TRATAMIENTO Y REUBICACION TOTEM s/pliego y planos	gl	1,00			
20.9	PIOTEADO PISOS Y MUROS s/pliego y planos	gl	1,00			
SEÑALETICA						
20.10	CARTELERIA Y SEÑALETICA INTERIOR	gl	1,00			
20.11	CARTELERIA Y SEÑALETICA EXTERIOR	gl	1,00			
21	PARQUIZACION					FR 21
21.1	PARQUIZACION + PROVISION Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS s/pliego y planos	gl	1,00			

TOTAL COSTO	100,00
-------------	--------

Coefficiente Resumen [K]

TOTAL	1.007.901.432,87
-------	------------------