



## PLANILLA DE LA OFERTA

### RUBRO V

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: ZENON PEREYRA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA:.....

CR APLICADO

I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO FINAL DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
<b>A1</b>	<b>CAPTACION SOMERA</b>				
1	Construcción perforación ø 10" S/ pliegos C/ PERFILAJE	m.	22,00		
2	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación				
2.1	Caño portafiltro de PVC clase 10 Ø 115 mm	nº	16,00		
2.2	Caño filtro PVC clase 10 Ø 115 mm aber.0,75 mm incluido tapon de fondo	m.	6,00		
3	Instalación caño portafiltro, filtro, depósito, engravado y cementación	gl	1,00		
4	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	gl	1,00		
	<b>TOTAL UNA PERFORACION</b>				
	<b>TOTAL PERFORACIONES SOMERAS</b>	Nº	4,00		
<b>A2</b>	<b>CAPTACION PROFUNDA</b>				
1	Construcción perforación ø 14" S/ pliegos C/ PERFILAJE	m.	100,00		
2	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación				
3.1	Caño portafiltro de PVC clase 10 Ø 8"	nº	90,00		
2.2	Caño filtro PVC clase 10 Ø 8" aber.0,75 mm incluido Tapon de fondo	m.	10,00		
3	Instalación caño portafiltro, filtro, depósito y tapa de fondo	gl	1,00		
4	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	gl	1,00		
	<b>TOTAL CAPTACION PROFUNDA</b>				
<b>B</b>	<b>IMPULSION</b>				
1	Provisión y colocación electrobomba sumergible de 30 m <sup>3</sup> /h, y 35 m Hman.	nº	1,00		
2	Caño de H <sup>º</sup> G <sup>º</sup> Ø 3"	m.	19,20		
3	Instalación eléctrica completa	Gl	1,00		
4	Cámara para electrobomba incluida piezas especiales para el armado del Pozo.	nº	1,00		
5	Excavación manual de zanjas	m.	20,00		
6	Tapado y compactación de zanjas	m.	20,00		
7	Provisión y colocación caño de PVC ø 110 clase 10 incluida Piezas Especiales.	m.	20,00		
8	Cámara para VE incluye VE 4"	nº	1,00		
	<b>TOTAL IMPULSION</b>				
<b>RESUMEN DE LA PROPUESTA</b>					
<b>A1</b>	<b>CAPTACION SOMERA</b>				
<b>A2</b>	<b>CAPTACION PROFUNDA</b>				
<b>B</b>	<b>IMPULSION</b>				
<b>COSTO TOTAL DEL RUBRO V</b>					



## PLANILLA DE LA OFERTA

### RUBRO V

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: ZENON PEREYRA

DEPARTAMENTO: CASTELLANOS

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA:.....

CR APLICADO

I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO FINAL DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
PLANILLA DE COMPUTO DE PIEZAS ESPECIALES QUE FORMAN PARTE DEL RUBRO IMPULSION					
I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO NETO	
				UNITARIO	TOTAL
4	Provisión y colocación de Piezas Especiales de H²G² para el armado del pozo que forma parte de la cámara para electrobomba.				
a	Curvas Ø 3"	nº	3,00		
b	Unión doble Ø 3"	nº	1,00		
c	Niples Ø 3"	nº	8,00		
d	Tee ø 3" con reducción a ½" y canilla	nº	1,00		
e	Provisión y colocación válvula esclusa Ø 3"	nº	2,00		
f	Povisión y colocación V.R. Ø 3"	nº	1,00		
TOTAL		0,00			
7 Provisión y colocación piezas especiales de PVC					
a	Curva 90º Ø 110 mm	nº	3,00		
b	MR 110 x 4"	nº	2,00		
c	RNT ø 110 mm	nº	1,00		
d	Conexión a cañería de impulsión existente	Gl	1,00		
TOTAL		0,00			