



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO : IV

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: SAN CARLOS SUD

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

CR APLICADO

MES BASE DE LA OFERTA.....

I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
RUBRO A: CAPTACIÓN					
1	Construcción perforacion de estudio	m.	38,00		
2	Construcción perforación ø 12" S/ pliegos	m.	38,00		
	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación				
3.1	Caño portafiltro de PVC clase 10 Ø 6"	nº	32,00		
3.2	Caño filtro PVC clase 10 Ø 6" aber.0,75 mm incluido tapon de fondo.	m.	6,00		
4	Instalación caño portafiltro, filtro, depósito, engravado y cementación	gl	1,00		
5	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	gl	1,00		
TOTAL RUBRO CAPTACION					
RUBRO B - IMPULSIÓN					
1	Provisión y colocación electrobomba sumergible de18 m3/h, y 55 m Hman.	nº	1,00		
2	Caño de HºGº Ø2½"	m.	19,20		
3	Instalación eléctrica completa	Gl	1,00		
4	Cámara para electrobomba incluida piezas especiales para el armado del Pozo.	nº	1,00		
5	Excavación manual de zanjas	m.	90,00		
6	Tapado y compactación de zanjas	m.	90,00		
7	Provisión y colocación caño de PVC Ø 75 clase 10 incluido piezas especiales.	m.	90,00		
8	Cámara para VE incluye VE Ø 75 mm	nº	1,00		
	TOTAL IMPULSION				

RESUMEN FINAL DE OBRAS

A	RUBRO CAPTACION	
B	RUBRO IMPULSION	
	TOTAL	



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO : IV

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: SAN CARLOS SUD

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

CR APLICADO

MES BASE DE LA OFERTA.....

PLANILLA DE COMPUTO DE PIEZAS ESPECIALES QUE FORMAN PARTE DEL RUBRO IMPULSION					
I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE FINAL DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
4	Provisión y colocación de Piezas Especiales de H ^º G ^º para el armado del pozo que forma parte de la cámara para electrobomba.				
a	Curvas Ø 3"	n ^º	3,00		
b	Unión doble Ø 3"	n ^º	1,00		
c	Niples Ø 3"	n ^º	8,00		
d	Tee ø 3" con reducción a ½" y canilla	n ^º	1,00		
e	Provisión y colocación válvula esclusa Ø 3"	n ^º	2,00		
f	Povisión y colocación V.R. Ø 3"	n ^º	1,00		
	TOTAL MATERIALES ITEM 4				
7	Provisión y colocación piezas especiales de PVC anexas al ítem 7				
a	Curva 90º ø 75 mm	n ^º	3,00		
b	MR 75 x 3"	n ^º	2,00		
c	RNT ø 75 mm	n ^º	1,00		
d	Conexión a cañería de impulsión existente S/ET	Gl	1,00		
	TOTAL MATERIALES ITEM 7				