Ministerio de Desarrollo Productivo

Santa Fe
PROVINCIA

Obra: Cerramiento sector guardado, aberturas de aluminio para Acuario Río Parana

PRESUPUESTO ESTIMADO DISCRIMINADO DE MATERIALES– MAYO 2025

CONTRATISTA Y PROVEEDORES: Varios

Ítem	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT	Materiales		Parcial Acumulado	TOTAL
				Precio Unitario	Parcial		
01- TABIQUERÍA ROCA YESO							
01.01	Placa Roca de Yeso 1,20x2,4x12,5mm STD	u	10	$ 13.762,99	$ 137.629,90	$ 137.629,90	
01.02	Cinta de papel 24 mm x 30 mts	u	1	$ 3.363,09	$ 3.363,09	$ 3.363,09	
01.03	Cinta Tramada X90mt - Placas Yeso Malla Fibra Autoadhesiva	u	1	$ 7.883,02	$ 7.883,02	$ 7.883,02	
01.04	Bolsa masilla sellado rápido x 25 kg	u	1	$ 36.935,38	$ 36.935,38	$ 36.935,38	
01.05	Masilla Lista Para usar Anclaflex de 32 Kg Plus	u	1	$ 31.123,54	$ 31.123,54	$ 31.123,54	
01.06	Perfil Solera 70mm X 2,60 mts	u	6	$ 4.045,37	$ 24.272,22	$ 24.272,22	
01.07	Montante 69x35x 2,60 mts	u	18	$ 4.547,52	$ 81.855,36	$ 81.855,36	
01.09	Perfil Cantonera metal x 2,60 mts	u	4	$ 2.003,47	$ 8.013,88	$ 8.013,88	
01.10	Tornillos T1 Punta Aguja x 100u	u	4	$ 2.116,45	$ 8.465,80	$ 8.465,80	
01.11	Tornillos T2 Punta Aguja x 100u	u	6	$ 1.380,00	$ 8.280,00	$ 8.280,00	
01.12	Fijaciones x 100u (para tarugo del 8)	u	50	$ 804,32	$ 40.216,00	$ 40.216,00	
01.13	Zócalos de madera de pino x 3 mts	u	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	**$ 400.038,19**

02- ABERTURAS							
02.02	Puerta doble linea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1	$ 3.465.000,00	$ 3.465.000,00	$ 3.465.000,00	
02.01	Puerta simple linea A30 1,05x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	1	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	
02.03	Paño fijo linea A30 2,10 x2,50 anodizado natural con vidrio laminados de seguridad 3 + 3	u	4	$ 935.000,00	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00	**$9.105.000,00**
03- PINTURA							
03.01	Látex a base de agua para muros interiores x 10lts	u	1	$ 76.803,00	$ 76.803,00	$ 76.803,00	
03.02	Fijador al agua x4lts	u	1	$ 17.631,00	$ 17.631,00	$ 17.631,00	
03.03	Rodillo de lana n°45	u	1	$ 14.207,00	$ 14.207,00	$ 14.207,00	
03.04	Pinceleta n°40	u	1	$ 13.117,00	$ 13.117,00	$ 13.117,00	
03.05	Lijas nº180	u	10	$ 1.189,00	$ 11.890,00	$ 11.890,00	**$133.648,00**
SUBTOTALES					**$ 9.638.686,19**		**$ 9.638.686,19**
TOTAL MATERIALES							**$ 9.638.686,19**