



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 3
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 9 Riego de liga con material bituminoso Tipo CRR1. en 6.70m de ancho. (Incluye materiales y transporte).	m2	95557.00			
ÍTEM N° 10 Carpeta de concreto asfáltico en caliente. en 6.70m de ancho y 0.07m de espesor. (Incluye materiales y transporte).	m2	95557.00			
ÍTEM N° 11 Excavación para obras de arte.	m3	627.00			
ÍTEM N° 12 Hormigón Tipo H-21. S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B, A2	m3	612.00			
ÍTEM N° 13 Hormigón Tipo H-13. S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2	m3	148.00			
ÍTEM N° 14 Hormigón Tipo H-8. S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2	m3	29.00			
ÍTEM N° 15 Acero Tipo ADN 420. S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2	tn	34.62			
ÍTEM N° 16 Retiro de alambrados y traslado tranqueras.	m	27093.00			
ÍTEM N° 17 Alambrado a construir. (transporte)	m	18198.00			
ÍTEM N° 18 a) Alcantarillas de Caños de Hormigón armado Clase I - Ø 0,80m. (Incluye materiales y transporte)	m	101.00			
b) Alcantarillas de Caños de Hormigón armado Clase II - Ø 0,80m. (Incluye materiales y transporte)	m	57.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 3
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 19 Señalización Horizontal espesor 1,5mm. (Incluye material y transporte).	m2	5923.00			
ÍTEM N° 20 Señalización vertical. (Incluye materiales y transporte).	m2	2.00			
ÍTEM N° 21 Señalización de Alcantarillas transversales.	N°	16.00			
ÍTEM N° 22 Refugio a reubicar. (Incluye materiales y transporte)	N°	1.00			
ÍTEM N° 23 Cordón Protector borde de pavimento Tipo F. Según Plano tipo N°4176/4. (Incluye materiales y transporte)	m	714.00			
ÍTEM N° 24 Señalamiento vertical kilométrico. (Incluye materiales y transporte)	N°	13.00			
ÍTEM N° 25 Casilla para contadores de tránsito. (Incluye materiales y transporte).	N°	2.00			
ÍTEM N° 26 Demolición y retiro de alcantarillas existentes.	N°	28.00			
ÍTEM N° 27 Iluminación - Columnas metálicas s/ PT N° 4718/1Bis, H=12m ; L=2,50m, con lámpara a vapor de Sodio Alta presión de 150W/250W/400W. Incluye materiales y su transporte	N°	28.00			
ITEM N° 28 Suelo estabilizado con Yeso en 10cm de espesor en Banquinas laterales s/ PETP. Incluye materiales y su transporte	m²	142622.00			