



## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 3  
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

### CÓMPUTOS MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DE OBRAS	N°	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
<b>ÍTEM N° 9</b> Riego de liga con material bituminoso Tipo CRR1. en 6.70m de ancho. (Incluye materiales y transporte).		Entre prog.32+302 y 45+885	m <sup>2</sup>	91006.10	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>2</sup>	4550.90	
			m <sup>2</sup>		95557.00
<b>ÍTEM N° 10</b> Carpeta de concreto asfáltico en caliente. en 6.70m de ancho y 0.07m de espesor. (Incluye materiales y transporte).		Entre prog.32+302 y 45+885	m <sup>2</sup>	91006.10	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>2</sup>	4550.90	
			m <sup>2</sup>		95557.00
<b>ÍTEM N° 11</b> Excavación para obras de arte.		Según Planillas	m <sup>3</sup>	596.56	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>3</sup>	30.44	
			m <sup>3</sup>		627.00
<b>ÍTEM N° 12</b> Hormigón Tipo H-21. DPV N° 3557/A, 3557/B, A2 S/PLANO TIPO N° 3805/A/1 Y		Según Planillas	m <sup>3</sup>	582.33	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>3</sup>	29.67	
			m <sup>3</sup>		612.00
<b>ÍTEM N° 13</b> Hormigón Tipo H-13. DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2 S/PLANO TIPO N° 3805/A/1 Y		Según Planillas	m <sup>3</sup>	140.65	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>3</sup>	7.35	
			m <sup>3</sup>		148.00
<b>ÍTEM N° 14</b> Hormigón Tipo H-8. Para ALCANTARILLAS TIPO A1 A CONSTRUIR S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2 S/PLANO TIPO N° 3805/A/1 Y 3805/B/1 Y TIPO E S/ PTN° 4140/9. (Incluye materiales y transporte)		Según Planillas	m <sup>3</sup>	27.54	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>3</sup>	1.46	
			m <sup>3</sup>		29.00
<b>ÍTEM N° 15</b> Acero Tipo ADN 420.  Para ALCANTARILLAS TIPO A1 A CONSTRUIR S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B Y A2 S/PLANO TIPO N° 3805/A/1 Y 3805/B/1, DE CAÑO C/CABEZALES DE H°A° S/ PLANOS TIPO N° 8508 4140-BIS Y 4140/3. (Incluye materiales y transporte)		Según Planillas	tn	32.97	
		Imprevistos ± 5 %	tn	1.65	
			tn		34.62
<b>ÍTEM N° 16</b> Retiro de alambrados y traslado tranqueras.		Según Planimetría	m	25803.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	1290.00	
			m		27093.00