



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s
TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

PAVIMENTACIÓN

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 1 Movilización de obras. Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamento del Contratista.	Gl.	1.00			
ÍTEM N° 2 Vivienda para el personal de la Inspección y su grupo familiar.	mes	14.00			
ÍTEM N° 3 Desbosque, destronque y limpieza del terreno.	Ha	26.00			
ÍTEM N° 4 Línea eléctrica de baja tensión a retirar y reconstruir.	m	891.00			
ÍTEM N° 5 Molino y tanque australiano a reubicar.	Gl.	1.00			
ÍTEM N° 6 Alcantarillas existentes a demoler y retirar.	N°	19.00			
ÍTEM N° 7 Protección de canal de desagüe pluvial con geoceldas.	m2	1040.00			
ÍTEM N° 8 Baranda metálica cincada para defensa.	m	4890.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s
TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

PAVIMENTACIÓN

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 9 Terraplenes, con suelo de extracción lateral y/o yacimientos.	m3				
		220916.00			
ÍTEM N° 10 Construcción de banquetas de suelo vegetal.	m2				
		72632.00			
ÍTEM N° 11 Excavación y apertura de caja.	m3				
		1611.00			
ÍTEM N° 12 Sub base de suelo seleccionado de recubrimiento	m3				
		15594.00			
ÍTEM N° 13 Sub base de suelo - arena - cal.	m2				
		93993.00			
ÍTEM N° 14 Riego de imprimación reforzada tipo CL-1	m2				
		93993.00			
ÍTEM N° 15 Base de suelo - arena - piedra - cemento	m2				
		90439.00			
ÍTEM N° 16 Riego de curado tipo CL-1	m2				
		90439.00			