



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

---

**COMPUTO METRICO  
COMPLEMENTARIO PARA LA  
COTIZACION DEL CRUCE A NIVEL  
FERROVIARIO**



## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

### DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N°31S  
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93 y acceso al Cementerio de Berabevu  
**Construcción de paso a nivel ferroviario**

COMPUTOS METRICOS												
ITEM N°	Designación de las obras	N°	Dimensiones						U	Cantidades		
			Parcial	Total								
	Rieles (incluidos silletas, colocación y transporte)	A	6.00	x	10.30	m	x	0.050	Ton/m	Ton	3.10	4.00
	Durmientes (240 x 150 x 2700), incluidos colocación y transporte	B	43.92							u	44.00	46.00
	Balasto ó PPG 10/30, incluidos materiales, transporte y compactación de base de asiento	C	0.52	m	x	2.70	m	x	10.30	m	1.90	Ton/m3
										Ton	27.50	30.00