

OBRA **HOSPITAL REGIONAL RAFAELA - ETAPA FINAL**  
 UBIC. **BV. LEHMANN Y PTE. FRONDIZI, RAFAELA - DPTO CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE**  
**PRESUPUESTO**

nov-21

Nº	CÓD.	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
01.1	0101	OBRADOR, OFICINA TÉCNICA, DEPÓSITO Y BAÑO QUÍMICO s/pliego	M2	120,00				FR 01
01.2	0102	CERCO DE OBRA s/pliego y planos	M	330,00				
01.3	0104	REPLANTEO DE OBRA	GL	1,00				
01.4	0106	CARTEL DE OBRA s/n pliego	M2	64,00				
01.5	0107	CONEXIONES PROVISORIAS AGUA, FUERZA MOTRIZ Y LUZ DE OBRA	MES	12,00				
01.6	0108	PROYECTO EJECUTIVO + CALCULOS DE INFRAESTRUCTURA -	GL	1,00				
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>						
02.1	0203	NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO A PARQUIZAR	M3	220,50				FR 02
02.2	0201	NIVELACION Y RELLENO DE SUELO	M3	1.951,00				
02.3	0206	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO - CAL	M3	100,33				
02.4	0204	EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES, INSTALACIONES, (incluye bases, zapatas, encadenados)	M3	970,00				
<b>03</b>	<b>25</b>	<b>FORESTACIÓN Y PARQUIZACION</b>						
03.1	2501	PROVISION Y COLOCACION PANES DE CESPED - GRAMA BAHIANA	M2	685,00				FR 25
03.2	2502	FORESTACIÓN EN PLAZA.- h=1,80/2,00 M 75 ARBOLES, INCLUYE CAZUELAS C/ZOCALO DE HªAº	GL	1,00				
<b>04</b>	<b>26</b>	<b>LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA</b>						
04.1	2601	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL	MES	12,00				FR 26
04.2	2602	CUSTODIA DE LA OBRA	MES	12,00				
<b>05</b>	<b>30</b>	<b>DEMOLICIONES Y RETIROS</b>						
05.1	3001	RAMPA INGRESO AMBULANCIA	M3	128,00				FR 30
05.2	3002	ANTEPECHOS	M3	3,00				
05.3	3003	TABIQUES EN ASCENSORES Y ESCALERAS	M3	18,15				
05.4	3004	PASES EN LOSAS	M3	6,30				
05.5	3005	DEMOLICIONES VARIAS	GL	1,00				
<b>06</b>	<b>03</b>	<b>FUNDACIONES</b>						
06.1	0302	BASES DE HORMIGÓN ARMADO	M3	2,95				FR 03
06.2	0307	ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO	M3	28,95				
06.3	0303	ZAPATA DE HORMIGÓN POBRE	M3	51,05				
06.4	0306	ENCADENADO BAJO MUROS	M3	44,80				
<b>07</b>	<b>04</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>						
07.1	0402	TABIQUES DE HªAº	M3	18,15				FR 04
07.2	0401	COLUMNA DE HªAº	M3	0,75				
07.3	0420	VIGAS DE HªAº	M3	1,65				
07.4	0404	LOSA DE HªAº	M3	9,00				
07.5	0422	ANTEPECHOS DE Hª Aº	M3	18,75				
07.6	0419	LOSAS PLACA COLABORANTE EN ESPACIO TÉCNICO QUIRÓFANOS	M2	156,00				
07.7	0421	PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO EN INGRESO AMBULANCIA h30	M2	270,00				
07.8	0409	CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO	M	225,75				
07.9	0424	REPARACIONES Y PERFILAMIENTOS EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE	GL	1,00				
07.10	0417	ALBAÑALES DE Hª Aº	M	281,80				
<b>08</b>	<b>05</b>	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>						
08.1	0515	VIGAS METÁLICAS - PERFIL (incluye grua de montaje)	KG	2.823,60				FR 05
<b>09</b>	<b>06</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>						
09.1	0604	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN LADRILLOS HCCA 10cm M1	M2	2.326,00				FR 06
09.2	0601	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN LADRILLOS HCCA 15cm M2	M2	2.608,00				
09.3	0600	REVOQUE CEMENTICIO EXTERIOR 3 EN UNO	M2	4.926,00				
<b>10</b>	<b>07</b>	<b>AISLACIONES</b>						
10.1	0701	DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL	M2	100,00				FR 07
10.2	0702	DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL	M2	583,00				
10.3	0703	FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES	M2	5.641,00				
10.4	0710	PLANCHAS EPS p/ MUROS EXTERIORES	M2	1.025,00				
10.5	0705	IMPERMEABILIZACIÓN DE ANTEPECHOS, CAMARAS, ALBAÑALES, ETC.	M2	3.568,60				
10.6	0708	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN FACHADAS Y PISOS	M2	950,00				
<b>11</b>	<b>08</b>	<b>CUBIERTAS</b>						
11.1	0803	CUBIERTA COMPLETA SOBRE LOSA	M2	3.140,00				FR 08
11.2	0805	PRUEBA HIDRÁULICA	GL	1,00				
11.3	0809	ZINGUERÍA s/n planos	GL	1,00				
<b>12</b>	<b>09</b>	<b>CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)</b>						
12.1	0917	TABIQUE T1 - SIMPLE PLACA (ER / ER) incluye aislación y barrera de vapor	M2	6.936,00				FR 09
12.2	0918	TABIQUE T2 - DOBLE PLACA (ER-STÁNDAR / STÁNDAR-ER) incluye aislación y barrera de vapor	M2	593,00				
12.3	0919	TABIQUE T3 - DOBLE PLACA (4D) incluye aislación y barrera de vapor	M2	1.222,60				
12.4	0920	LÁMINA DE PLOMO E= 2mm mínimo	M2	534,00				
12.5	0921	REV. AUTOPORTANTE R1 - SIMPLE PLACA (ER)	M2	7.100,00				
12.6	0922	REV. AUTOPORTANTE R2 - DOBLE PLACA (4D / STÁNDAR)	M2	300,00				
12.7	0923	REV. DE ALUCOBOND (incluye estructura soporte)	M2	316,60				
12.8	0924	REV. SEMIDIRECTO R3 - SIMPLE PLACA (ER)	M2	4.620,00				
12.9	0926	CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA (incluye buña perimetral)	M2	9.861,10				
12.10	0927	CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO S/ PERFILES OMEGA JUNTA TOMADA (incluye buña perimetral)	M2	436,30				
12.11	0928	CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA CEMENTICIA SEMI CUBIERTO (incluye buña perimetral)	M2	1.475,60				
12.12	0929	CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO ACÚSTICO SUSPENDIDO (incluye buña perimetral)	M2	4.214,30				
12.13	0930	JUNTAS DE DILATACIÓN EN TABIQUES Y CIELORRASOS	M	352,70				
<b>13</b>	<b>10</b>	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>						
13.1	1004	CONTRAPISO HORMIGÓN H8 ESP=0,15m (s/ TN, b/ mosaico granítico y piso exterior)	M2	4.652,00				FR 10
13.2	1005	CONTRAPISO HORMIGÓN H8 - DOBLE CAPA ESP=0,08m + 0,06m (s/ TN, b/ piso vinílico)	M2	415,90				
13.3	1006	CONTRAPISO DE HORMIGÓN CELULAR -ALVEOLAR ESP=0,10m (s/ losa)	M2	13.404,62				
13.4	1007	CONTRAPISO HORMIGÓN H8 ESP=0,10m - BANQUINAS	M2	445,00				
13.5	1008	CONTRAPISO ALVEOLAR CON RELLENO DE BLOQUES EPS	M2	290,40				
13.6	1002	CARPETA DE CEMENTO	M2	13.347,00				
<b>14</b>	<b>11</b>	<b>PISOS, UMBRALES Y SOLIAS</b>						
14.1	1104	PISO MOSAICO GRANÍTICO BICAPA 40 x 40 cm BLANGINO	M2	12.685,00				FR 10
14.2	1116	PISO PLACA DE GRANITO NEGRO ABSOLUTO	M2	48,00				

OBRA **HOSPITAL REGIONAL RAFAELA - ETAPA FINAL**  
 UBIC. **BV. LEHMANN Y PTE. FRONDIZI, RAFAELA - DPTO CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE**  
**PRESUPUESTO**

nov-21

Nº	CÓD.	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
14.3	1105	PISO LOSETA GRANÍTICA VEREDA 16 PANES BLANGINO 40x40cm	M2	1.610,00				FR 11
14.4	1103	PISO HORMIGÓN TERMINACIÓN RASPINADO	M2	66,00				
14.5	1124	PISO LOSETA GRANÍTICA 40x40 TORINO DE BLANGINO 8 VAINILLAS (INT)	M2	57,00				
14.6	1118	PISO VINÍLICO EN ROLLO s/n planos y pliego	M2	15,00				
14.7	1117	PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN ROLLO s/n planos y pliego incl. CINTAS DE COBRE + DESCARGA A TIERRA	M2	879,00				
14.8	1120	PISO TÉCNICO EN SALA DE DATOS s/n planos y pliego	M2	37,00				
14.9	1121	LOSETA ARMADA PREMOLDEADA DE HORMIGÓN BORDE BISELADO 50x50 (incluye soporte)	M2	1.011,00				
14.10	1113	FLEJES	M	58,00				
14.11	1107	SOLIAS, UMBRALES Y ESCALERAS PIEZAS MONOLÍTICAS DE GRANITO RECONSTITUIDO	M2	552,00				
14.12	1108	PULIDO BRILLANTE DE PISOS MOSAICOS GRANITICOS EN OBRA	M2	12.685,00				
15	12	<b>ZÓCALOS</b>						
15.1	1204	ZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE	M	1.150,00				FR 12
15.2	1205	ZÓCALO SANITARIO PVC	M	645,00				
15.3	1206	ZÓCALO GRANÍTICO SANITARIO ÍDEM PISO	M	5.885,00				
16	13	<b>REVESTIMIENTOS</b>						
16.1	1307	PORCELANATO 59x29 RECTIFICADO BLANCO MATE	M2	3.132,40				FR 13
16.2	1304	REVESTIMIENTO MELAMINA	M2	914,50				
16.3	1305	REVESTIMIENTO VINÍLICO EN ROLLO s/n planos y pliego	M2	9.333,70				
16.4	1306	REVESTIMIENTO ACERO INOXIDABLE 304 1,5 MM EN ASCENSORES (incluye estructura)	M2	49,71				
17	14	<b>MESADAS</b>						
17.1	1401	MESADA GRANITO NEGRO BRASIL (INC. ZÓCALO Y FRENTE)	M2	78,64				FR 14
17.2	1402	MESADA GRANITO GRIS MARA (INC. ZÓCALO Y FRENTE)	M2	53,43				
17.3	1403	MESADA ACERO INOXIDABLE (INC. BACHA, ZÓCALO Y FRENTE)	M	280,12				
17.4	1404	MESADA ACERO INOXIDABLE CON PATAS Y ESTANTES INFERIORES (INC. BACHA, ZÓCALO Y FRENTE)	M	78,00				
18	15	<b>CARPINTERÍA Y HERRERÍA</b>						
18.1	1534	CARPINTERÍA DE ALUMINIO LÍNEA A40 CON RPT PUERTAS	M2	137,24				FR 15
18.2	1535	CARPINTERÍA DE ALUMINIO LÍNEA A40 CON RPT VENTANAS	M2	1.159,58				
18.3	1538	CARPINTERÍA DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA 2 PUERTAS	M2	156,64				
18.4	1536	CARPINTERÍA DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA 2 VENTANAS	M2	415,04				
18.5	1506	PUERTAS PLACA CON MARCO DE ALUMINIO LÍNEA MÓDENA 2	M2	1.322,87				
18.6	1539	PUERTAS REVESTIDAS CON PLACAS DE ALUCOBOND + REVESTIMIENTOS	M2	31,48				
18.7	1525	PUERTAS PLACA CON MARCO DE CHPAPA c/ LÁMINA PLOMO 2 mm (puerta y marco)	M2	43,80				
18.8	1527	VENTANA MARCO CHAPA PLEGADA c/ LÁMINA PLOMO 2 mm	M2	4,37				
18.9	1524	PUERTAS IGNÍFUGAS (homologada) con barra antipánico	M2	218,77				
18.10	1526	PUERTAS TRANSFER DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 c/guillotina transparente+ puerta lateral- 2 carros A91®	M2	5,74				
18.11	1541	PUERTAS HERMÉTICAS DE ACERO INOXIDABLE EN QUIRÓFANOS	M2	36,46				
18.12	1540	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS	U	10,00				
18.13	1523	SISTEMA DE PIEL DE VIDRIO (incluye MARCOS, HOJAS, HERRAJES Y ACCESORIOS)	M2	2.871,16				
18.14	1542	BARANDAS (ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE)	ML	313,63				
18.15	1528	PARASOLES TUBULARES DE ALUMINIO (PATIOS INTERIORES)	M2	1.259,04				
18.16	1533	PARASOLES FACHADAS ALUMINIO S/PLANOS	M2	2.354,66				
18.17	1529	REJILLAS DE ALUMINIO (PERFIL TIPO Z)	M2	970,33				
18.18	1530	REJILLA TIPO TECHNOS GRIP LOCKED PARA ALBAÑALES	M2	112,70				
18.19	1537	TAPAS SEMILLA DE MELÓN PARA ALBAÑALES	M2	19,55				
18.20	1514	TABIQUES SANITARIOS FENÓLICO SÓLIDO	M2	71,23				
18.21		VENTANA A GUILLOTINA ACERO INOX. 304HERMETICA EN QUIRÓFANOS PARA MATERIALES SUCIOSL	U	4,00				
19	16	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>						
19.1	1609	DVH COOL LIGHT KNT 140 SILVER GRAY + P12 + LAMINADO INCOLORO + lanima Low - E 4+4	M2	3.905,66				FR 16
19.2	1615	DVH FLOAT LAMINADO 3+3+9+LOW E+3+3 TRANSPARENTE	M2	1.438,21				
19.3	1608	LAMINADO FLOAT 3+3mm TRANSPARENTE	M2	776,96				
19.4	1610	VIDRIO CORTAFUEGO MULTILAMINADO 52 MM mm 120 minutos	M2	11,03				
19.5	1611	VIDRIO PLOMADO TONALIZADO VERDE	M2	8,60				
19.6	1606	ESPEJO 4mm INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC.	M2	78,00				
19.7	1612	UGLASS EN LUCERNARIOS	M2	196,48				
19.8	1613	REVESTIMIENTO COVERGLASS (SATIN NEGRO) 3+3 EN ÁREA DE ASCENSORES PÚBLICOS (incluye estructura de apoyo)	M2	11,31				
19.9	1614	LAMINADO FLOAT 5+5mm TRANSPARENTE	M2	313,63				
20	17	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>						
20.1	1717	RED CLOACAL INTERNA COMPLETA	GL	1,00				FR17
20.2	1719	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	GL	1,00				
20.3	1720	COLECTORES PARA CONEXIÓN SISTEMA SOLAR TÉRMICO	GL	1,00				
20.4	1721	ARTEFACTOS SANITARIOS - GRIFERÍAS - ACCESORIOS + SISTEMA DE AUTOMATIZACION SANITARIA	GL	1,00				
20.5	1722	INSTALACIÓN PLUVIAL	GL	1,00				
21	18	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
21.1	1823	ACERCAMIENTO ELÉCTRICO EN MT A SET Y CIERRE DE ANILLADO	GL	1,00				
21.2	1824	SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA Y CABINA DE MANIOBRA Y MEDICIÓN	GL	1,00				
21.3	1825	GRUPOS ELECTRÓGENOS 1000kw Y ACCESORIOS (2)	U	2,00				
21.4	1826	GRUPO DE UPS MÉDICA Y BANCO DE BATERÍA	GL	1,00				
21.5	1827	GRUPO DE UPS INFORMÁTICA Y BANCO DE BATERÍA	GL	1,00				
21.6	1828	BANDEJAS PORTACABLES PARA ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES	GL	1,00				
21.7	1829	CANALIZACIÓN DE HIERRO	GL	1,00				
21.8	1830	CANALIZACIÓN PVC	GL	1,00				
21.9	1831	PISODUCTO 4 VÍAS	GL	1,00				
21.10	1832	LLAVES Y TOMACORRIENTES	GL	1,00				
21.11	1833	CABLEADO UNIPOLAR - LSOH	GL	1,00				
21.12	1834	CABLEADO SUBTERRÁNEO - LSOH	GL	1,00				
21.13	1835	PROV. Y COLOC. DE LUMINARIAS, EXTRACTORES Y ALARMAS DE BAÑO	GL	1,00				
21.14		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLEROS						
21.14.1	1849	TABLERO GENERAL TG8T	GL	1,00				
21.14.2	1850	TABLERO PRINCIPAL TP	GL	1,00				
21.14.3	1851	TABLEROS SECCIONALES TERMOMECÁNICA	GL	1,00				

OBRA: HOSPITAL REGIONAL RAFAELA - ETAPA FINAL  
 UBIC.: BV. LEHMANN Y PTE. FRONDIZI, RAFAELA - DPTO CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE  
 PRESUPUESTO

nov-21

Nº	CÓD.	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
21.14.4	1852	TABLERO SECCIONALES PLANTA BAJA	GL	1,00				
21.14.5	1853	TABLEROS SECCIONALES ENTRE PISO	GL	1,00				
21.14.6	1854	TABLEROS SECCIONALES 1º PISO	GL	1,00				
21.14.7	1855	TABLEROS SECCIONALES 2º PISO	GL	1,00				
21.15	1837	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS	GL	1,00				
21.16	1838	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS	GL	1,00				
<b>CORRIENTES DÉBILES</b>								
21.17	1839	DATA CENTER	GL	1,00				
21.18	1840	RED LAN SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS INCLUYE CENTRAL TELEFONICA + TELEFONOS	GL	1,00				
21.19	1842	SISTEMA CCTV Y VIDEOVIGILANCIA	GL	1,00				
21.20	1843	SISTEMA WIFI	GL	1,00				
21.21	1844	SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO	GL	1,00				
21.22	1845	SISTEMA DETECCIÓN DE ROBOS	GL	1,00				
21.23	1846	SISTEMA DE TV POR CABLE - CATV	GL	1,00				
21.24	1847	SISTEMA DE AUDIO AMBIENTAL	GL	1,00				
21.25	1848	CONTROL DE ACCESOS	GL	1,00				
21.26	1856	SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERÍA	GL	1,00				
22	19	<b>INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA</b>						
22.1	1907	MÁQUINAS ENFRIADORAS / CALENTADORAS	GL	1,00				
22.2	1908	BOMBAS Y CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO DE AGUA	GL	1,00				
22.3	1909	UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE - SISTEMA NO CRÍTICO	GL	1,00				
22.4	1910	UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE - SISTEMA CRÍTICO	GL	1,00				
22.5	1911	CONJUNTO DE EXPANSIÓN DIRECTA FRÍO SOLO	GL	1,00				
22.6	1912	REDES DE CONDUCTOS	GL	1,00				
22.7	1913	DIFUSORES Y REJAS	GL	1,00				
22.8	1914	TABLEROS DE COMANDO Y FUERZA	GL	1,00				
22.9	1915	TERMINACIONES, PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN	GL	1,00				
22.10	1916	PLANILLAS DE MEDICIONES Y PROYECTO s/n pliego y planos	GL	1,00				
22.11	1917	CONDUCTOS EXTRACCIÓN Y VENTILACIONES MECÁNICAS	GL	1,00				
23	28	<b>INSTALACIÓN GASES MEDICINALES</b>						
23.1	2801	CAÑERÍAS - ACCESORIOS - VÁLVULAS - S/PETP Y PLANOS	GL	1,00				
23.2	2802	CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO - S/PETP Y PLANOS	GL	1,00				
23.3	2803	CENTRAL DE VACÍO - ASPIRACIÓN - S/PETP Y PLANOS	GL	1,00				
23.4	2804	POLIDUCTOS, ACCESORIOS Y PRUEBAS - S/PETP Y PLANOS	GL	1,00				
24	21	<b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS</b>						
24.1	2101	SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	GL	1,00				
25	22	<b>MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO FIJO Y HOSPITALARIO</b>						
<b>MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO</b>								
25.1	2241	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTO DE RESIDUOS NOMEN LEGER INTERIOR	U	42,00				
25.2	2242	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS TÁNDEM 3 CUERPOS NOMEN ACERO INOXIDABLE	U	84,00				
25.3	2257	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS DE FIBROCEMENTO	U	28,00				
25.4	2219	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOCKERS EN VESTUARIOS	U	6,00				
25.5	2243	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT AUTOMATIZADAS S/PLANOS	M2	1.600,00				
25.6	2244	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO, MESAS Y SILLAS	GL	1,00				
25.7	2201	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJO MESADAS Y ALACENAS MELAMINA	M	289,00				
25.8	2245	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO FIJO PARA ADMISIÓN, INFORMES, CONTROL Y CAFETERÍA	GL	1,00				
25.9	2246	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTES DE PLACARD	M2	422,10				
25.10	2250	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL ACERO INOX. 6 DISCOS + HÓRNO	U	2,00				
25.11	2207	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN COCINA (INC. FILTRO, CONDUCTERÍA Y MOTOR)	U	2,00				
25.12	2264	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUPITRES- SALA AUDITORIO	U	98,00				
25.13	2265	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETAS CAFETERÍA	U	30,00				
25.14	2266	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCO ORATORIA	U	6,00				
25.15	2267	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESAS CUADRADAS	U	16,00				
25.16	2268	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESAS REDONDAS	U	12,00				
25.17	2269	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS INTERIORES	U	32,00				
25.18	2273	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLONES INTERNOS	U	48,00				
25.19		PROVISION Y COLOCACION DE TV LED 32" PARA INTERNACION INCLUYE SOPORTE	U	66,00				
25.20		PROVISION Y COLOCACION DE TV LE DE 43" HALLES DE ESPERA CONSORTE	U	6,00				
25.21		PROVISION Y COLOCACION DE MESAS PARA HABITACION	U	131,00				
<b>EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>								
25.22	2247	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA DE ALTA VELOCIDAD CON BARRERA SANITARIA LEBS110	U	1,00				
25.23	2248	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SECADORA DE ROPA ADC INDUSTRIAL 50 KG.	U	1,00				
25.24	2249	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANCHADORA PLANA TIPO CALANDRA	U	1,00				
25.25	2262	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS QUIRÚRGICO DE ACERO INOXIDABLE 2 MODULOS	U	4,00				
25.26	2251	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADOR VERTICAL	U	2,00				
25.27	2252	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARROS TÉRMICOS de A919 P/ 20 BANDEJAS GastroNovo O SUPERIOR	U	6,00				
25.28	2253	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA ELÉCTRICA INTERNACIÓN p/ ADULTOS LINET ELEGANZA 2	U	129,00				
25.29	2261	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA ELÉCTRICA INTERNACIÓN p/ OBESOS MORBIDOS	U	2,00				
25.30	2258	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR Sw-cj-1fd	U	1,00				
25.31	2259	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE QUEMADOR BUNSEN DE LABORATORIO ELÉCTRICO	U	4,00				
25.32	2260	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN BACTERIOLÓGICA	U	1,00				
25.33		CORTINAS SANITARIAS GRUPO COSMOS O SUPERIOR	M2	472,00				
<b>PROTECCIONES</b>								
25.34	2254	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDACAMILLAS PAWLING WG 8C alto impacto Grupo Cosmos o superior s/n pliego	M	1.860,00				
25.35	2255	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDACAMILLAS Y VARIOS DE ACERO INOX. EN ABERTURAS s/n pliego y planos	M	474,00				
25.36	2256	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS (incl. Soportes de A919) s/n pliego y planos	M	330,00				
25.37	2263	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOX. EN BARANDAS s/n pliego y planos	M	176,40				
26	23	<b>PINTURA</b>						
26.1	2309	LÁTEX ELASTOMÉRICO PARA HORMIGÓN EXT. E INT.	M2	7.522,35				
26.2	2302	PINTURA AL LÁTEX INTERIORES	M2	9.204,00				

OBRA **HOSPITAL REGIONAL RAFAELA - ETAPA FINAL**  
 UBIC. **BV. LEHMANN Y PTE. FRONDIZI, RAFAELA - DPTO CASTELLANOS - PCIA. DE SANTA FE**  
**PRESUPUESTO**

nov-21

Nº	CÓD.	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
26.3	2303	AL LÁTEX EN CIELORRASOS	M2	15.987,30				FR 23
26.4	2308	PINTURA EPOXI EN ESPACIOS TÉCNICOS	M2	2.283,00				
26.5	2304	TRATAMIENTO S/ SUPERFICIES METÁLICAS	M2	500,00				
<b>27</b>	<b>24</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>						
27.1	2401	CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA INTERIOR	GL	1,00				FR 24
27.2	2402	SEÑALÉTICA EXTERIOR + CARTELERIA INSTITUCIONAL Aº 1º	GL	1,00				
<b>28</b>	<b>27</b>	<b>ASCENSORES</b>						
28.1	2701	PROVISIÓN E INSTALACION ASCENSOR ELÉCTRICO USO PÚBLICO	U	2,00				FR 27
28.2	2702	PROVISIÓN E INSTALACION DE ASCENSOR ELÉCTRICO p/ PERSONAL	U	2,00				
28.3	2703	PROVISIÓN E INSTALACION DE ASCENSOR ELÉCTRICO CAMILLERO	U	4,00				
28.4	2704	PROVISIÓN E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO- PERSONAL - PANORAMICO	U	2,00				

<b>TOTAL COSTO</b>	<b>100,00</b>
--------------------	---------------

<b>Coficiente Resumen [K]</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.695.536.694,13</b>

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100