

Cómputo y Presupuesto

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud

MARZO de 2026

Item	Descripción	Un	Cant.	P.U.	Prec. Final	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador, cartel de obra	m ²	2,00			
1.2	Limpieza de obra periódica y final	m ²	206,00			
1.3	Adintelamiento IPN N°12 3,30 mts sector sanitarios	ml	3,30			
1.4	Adintelamiento IPN N°12 1,20 mts sector sanitarios	ml	1,20			
1.5	Adintelamiento IPN N°12 2,00 mts sector O.Limpio	ml	2,00			
1.6	Adintelamiento IPN N°12 1,00 mts sector I.mat. Limpio	ml	1,00			
1.7	Adintelamiento IPN N°12 3,70 mts sector Parto	ml	3,70			
1.8	Retiro de mesadas local sucio y O. limpio incluye banquina y bajos	ml	9,00			
1.9	Retiro de revestimientos + zocalos	m ²	242,00			
1.10	Retiro de cielorrasos	m ²	70,00			
1.11	Retiro de aberturas + marcos	gl	1,00			
1.12	Retiro de piso en sector vestuario	m ²	19,00			
1.13	Retiro desague en pared de lavabo de manos	gl	1,00			
1.14	Demolicion de mampostería	m ²	50,00			
2	MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA					
2.1	Ejecucion de Mamposteria esp. 0,10m	m ²	22,00			
2.2	Ejecucion de Mamposteria esp. 0,15m	m ³	0,24			
2.3	Ejecucion de Mamposteria esp. 0,30m	m ³	2,50			
2.5	Ejecucion de tabique simple + enduido completo	m ²	7,00			
3	CELORRASOS					
3.1	Cielorraso de roca yeso con tomado de junta, enduido completo	m ²	126,00			
4	CARPINTERÍAS					
4.1	Provisión y colocación de puerta doble según detalle P01 cant. 4	m ²	12,00			
4.2	Provisión y colocación de puerta según detalle P02 cant. 3	m ²	4,80			
4.3	Provisión y colocación de puerta según detalle P03 cant. 2	m ²	3,20			
4.4	Provisión y colocación de puerta según detalle P04 cant. 2	m ²	3,20			
4.5	Provisión y colocación de puerta según detalle P05 cant. 3	m ²	7,20			
4.6	Provisión y colocación de ventana según detalle V01 cant. 3	gl	2,40			
4.7	Provisión y colocación de ventana según detalle V02 cant. 1	gl	1,62			
4.8	Provisión y colocación de ventana según detalle V03 cant. 2	gl	4,50			
4.9	Provisión y colocación de puerta según detalle P06	gl	2,00			
4.10	Provisión y colocación de puerta según detalle P07	gl	1,00			
4.12	Pintura de puerta placar previa preparacion ,incluye interior fondo de placard	gl	1,00			
5	REVOQUES					
5.1	Ejecucion de revoques luego del retiro del revestimiento	m ²	240			
5.2	Ejecución de masillado completo + lijado	m ²	240			
5.3	Reparación de revoques + masillado	m ²	72,00			
5.4	Ejecución de grueso bajo revestimiento	m ²	44,00			
6	INSTALACIONES					
6.1	Proyecto y cálculo eléctrico	gl	1,00			
	Instalación eléctrica - sala de cirugía					
6.2	Provisión y colocacion de transformador de aislación	gl	1,00			
6.3	ejecución de nueva tierra requerida según calculo	gl	1,00			
6.4	Tablero seccional	u	1,00			
6.5	Boca - Iluminación/Tomacorriente	u	40,00			
6.6	Boca - Telefonía	u	2,00			
6.7	Boca - Informática	u	5,00			
6.8	Provisión e instalacón - Artefactos de iluminación tipo A01	u	18,00			
6.9	Trabajos de terminaciones varios	gl	1,00			
	Instalación Sanitaria					
6.10	Reforma instalacion cloacal según planimetria	gl	1,00			
6.11	Reforma instalacion agua según planimetria	gl	1,00			
6.12	Provision y colocación de inodoro con mochila tipo andina	u	2,00			
6.13	Provision y conexión de mesadas incluye griferías y sifones	u	3,00			
6.14	Provision y conexión de bacha sobre mesada incluye grifería y accesorios	u	1,00			
6.15	Provision y conexión de artefacto slopsink	u	1,00			
	Instalación Gases					
6.16	Retiro de columna de gases en sector sala de partos	u	1,00			
6.17	Provision y colocacion de poliducto de 5,80m con gasoterapia completa 2 bocas	u	1,00			
6.18	Provision y colocacion de poliducto con gasoterapia completa en A.R.N	u	1,00			
7	PISOS					
7.1	Provision y colocación de piso granítico compacto	gl	12,44			
7.2	Provision y colocación de piso conductivo + alto transito esp. 2mm	gl	1,00			

Cómputo y Presupuesto

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud

MARZO de 2026

Item	Descripción	Un	Cant.	P.U.	Prec. Final	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
7.3	Pulido de piso granítico	m ²	44,00			
8	VARIOS					
8.1	Provisión de mesada según detalle M01	u	1,00			
8.2	Provisión de mesada según detalle M02	u	1,00			
8.3	Provisión de mesada según detalle M03	u	1,00			
8.4	Guardacamillas	ml	100,00			
8.5	Revestimiento vinílico	m ²	316,00			
8.6	Revestimiento cerámico	m ²	44,00			
8.7	Pintura de cielorrasos	m ²	189,00			
8.8	Lavabo quirurgico 2 canillas c/accion. Automatico	u	1,00			
8.9	Provisión y colocación de equipo de A. Acondicionado de 6000Fc	u	1,00			
8.10	Provisión y colocación de equipo de A. Acondicionado de 4500Fc	u	1,00			
8.11	Provisión y colocación de equipo de A. Acondicionado de 3000Fc	u	1,00			
8.12	Retiro y reubicacion de A/C existente	u	1,00			
8.13	Provisión y colocacion de cortina sanitaria divisoria para el local de pre-pos quiru	u	1,00			

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.