

# Cómputo y Presupuesto

Hospital Ex Iturraspe

Obra: UPEB

Ubicación:

Fecha:

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

PROVINCIA  
DE SANTA FE

| Item      | Descripción                                                                    | Un             | Cant. |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                                   |                |       |               |               |
| 1.1       | Obrador, cartel de obra                                                        | gl             | 1.0   | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  |
| 1.2       | Limpieza de obra periódica y final                                             | m <sup>2</sup> | 90.0  | \$ 140.00     | \$ 12,600.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 42,600.00  |
| <b>2</b>  | <b>DEMOLICIONES</b>                                                            |                |       |               |               |
| 2.1       | Demolición de muros                                                            | m <sup>2</sup> | 30.0  | \$ 700.00     | \$ 21,000.00  |
| 2.2       | Retiro de aberturas                                                            | u              | 7.0   | \$ 1,300.00   | \$ 9,100.00   |
| 2.3       | Retiro de artefactos sanitarios y anulacion de instalaciones (mesada y pileta) | u              | 1.0   | \$ 10,000.00  | \$ 10,000.00  |
| 2.4       | Retiro de piso mosaico granitico                                               | m <sup>2</sup> | 62.0  | \$ 750.00     | \$ 46,500.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 86,600.00  |
| <b>3</b>  | <b>ALBANILERIA</b>                                                             |                |       |               |               |
| 3.1       | Reforzar dinteles                                                              | m <sup>l</sup> | 4.3   | \$ 4,000.00   | \$ 17,200.00  |
| 3.2       | Reparar revoques                                                               | gl             | 1.0   | \$ 15,000.00  | \$ 15,000.00  |
| 3.3       | Realizar contrapiso para nivelar en sala de frio                               | m <sup>2</sup> | 21.0  | \$ 575.00     | \$ 12,075.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 44,275.00  |
| <b>4</b>  | <b>MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA</b>                                                |                |       |               |               |
| 4.1       | Emplacar paredes en sala de frio                                               | m <sup>2</sup> | 64.0  | \$ 1,500.00   | \$ 96,000.00  |
| 4.2       | Tabique interior simple DURLOCK                                                | m <sup>2</sup> | 25.0  | \$ 1,950.00   | \$ 48,750.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 144,750.00 |
| <b>5</b>  | <b>PISOS</b>                                                                   |                |       |               |               |
| 5.1       | Mosaico granítico 30x30cm compacto                                             | m <sup>2</sup> | 82.0  | \$ 1,900.00   | \$ 155,800.00 |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 155,800.00 |
| <b>6</b>  | <b>ZÓCALOS</b>                                                                 |                |       |               |               |
| 6.1       | Zócalo granítico 7x30cm                                                        | ml             | 64.0  | \$ 350.00     | \$ 22,400.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 22,400.00  |
| <b>7</b>  | <b>CIELORRASOS</b>                                                             |                |       |               |               |
| 7.1       | Cielorrasos suspendidos tipo junta tomada CON AISLACION                        | m <sup>2</sup> | 21.0  | \$ 1,840.00   | \$ 38,640.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 38,640.00  |
| <b>8</b>  | <b>CARPINTERÍAS</b>                                                            |                |       |               |               |
|           | <b>Aberturas de madera</b>                                                     |                |       |               |               |
| 8.1       | Provisión y colocación puerta placa P01                                        | u              | 3.2   | \$ 5,867.00   | \$ 18,774.40  |
| 8.2       | Provisión y colocación puerta placa P02                                        | u              | 1.6   | \$ 5,867.00   | \$ 9,387.20   |
| 8.3       | Provisión y colocación puerta exterior de chapa P03                            | u              | 1.0   | \$ 35,000.00  | \$ 35,000.00  |
| 8.4       | Provisión y colocación puerta placa P04                                        | u              | 1.6   | \$ 5,867.00   | \$ 9,387.20   |
|           | <b>Aberturas de aluminio</b>                                                   |                | 0.0   |               |               |
| 8.5       | Provisión y colocación ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 01   | u              | 3.0   | \$ 30,000.00  | \$ 90,000.00  |
| 8.6       | Provisión y colocación ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 02   | u              | 1.5   | \$ 30,000.00  | \$ 45,000.00  |
| 8.7       | Provisión y colocación ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 01   | u              | 3.0   | \$ 30,000.00  | \$ 90,000.00  |
| 8.8       | Provisión y colocación ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 02   | u              | 2.3   | \$ 30,000.00  | \$ 69,000.00  |
|           | <b>Restauración carpinteria existentes</b>                                     |                |       |               | \$ 0.00       |
| 8.9       | Restaurar carpinterias metálicas (lija, pintar y cambiar vidrios rotos)        | u              | 3.0   | \$ 4,000.00   | \$ 12,000.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 378,548.80 |
| <b>9</b>  | <b>PINTURA</b>                                                                 |                |       |               |               |
| 9.1       | Látex para muros interiores                                                    | m <sup>2</sup> | 225.0 | \$ 450.00     | \$ 101,250.00 |
| 9.2       | Pintura impermeable para muros exteriores (hidrolavar muros previamente)       | m <sup>2</sup> | 280.0 | \$ 600.00     | \$ 168,000.00 |
| 9.3       | Látex para cielorrasos                                                         | m <sup>2</sup> | 21.0  | \$ 448.00     | \$ 9,408.00   |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 278,658.00 |
| <b>10</b> | <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>                                                   |                |       |               |               |
| 10.1      | Proyecto y cálculo eléctrico y plano conforme a obra                           | gl             | 1.0   | \$ 20,000.00  | \$ 20,000.00  |
| 10.2      | Desconectado y desmontaje instalaciones electricas existentes                  | gl             | 1.0   | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00   |
| 10.3      | Nueva acometida eléctrica hasta el tab. de distrib. a nuevo TS                 | u              | 1.0   | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |
| 10.4      | Nuevo tablero seccional                                                        | u              | 1.0   | \$ 60,000.00  | \$ 60,000.00  |
| 10.5      | Nueva puesta a tierra                                                          | u              | 1.0   | \$ 3,500.00   | \$ 3,500.00   |
| 10.6      | Bocas para Tomacorrientes                                                      | u              | 26.0  | \$ 3,720.00   | \$ 96,720.00  |
| 10.7      | Bocas para Iluminación                                                         | u              | 11.0  | \$ 4,180.00   | \$ 45,980.00  |
| 10.8      | Luminarias                                                                     | u              | 11.0  | \$ 3,400.00   | \$ 37,400.00  |
| 10.9      | Bocas para telefonía                                                           | u              | 7.0   | \$ 3,800.00   | \$ 26,600.00  |
| 10.10     | Bocas para internet                                                            | u              | 7.0   | \$ 4,600.00   | \$ 32,200.00  |
| 10.11     | Colocar un extractor de aire en sala de frio                                   | uni            | 1.0   | \$ 25,000.00  | \$ 25,000.00  |
|           |                                                                                |                |       |               | \$ 502,400.00 |

|                                                         |                                                            |    |      |               |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|------|---------------|-----------------|
| 11                                                      | EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE                           |    |      |               |                 |
| 11.1                                                    | Provisión y colocación de aire acondicionadores FC 5500 fr | u  | 1.0  | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00   |
| 11.2                                                    | Provisión y colocación de aire acondicionadores FC 3000 fr | u  | 1.0  | \$ 70,000.00  | \$ 70,000.00    |
|                                                         |                                                            |    |      |               | \$ 190,000.00   |
| 12                                                      | INSTALACIÓN SANITARIA                                      |    |      |               |                 |
|                                                         | Cloacas, agua y pluvial                                    |    |      |               |                 |
| 12.1                                                    | Verificar y dejar en funcionamiento nucleo sanitario       | gl | 2.00 | \$ 45,000.00  | \$ 90,000.00    |
| 12.2                                                    | Instalar pileta de cocina en Sala de frío                  | u  | 1.00 | \$ 10,000.00  | \$ 10,000.00    |
|                                                         |                                                            |    |      |               | \$ 100,000.00   |
| 13                                                      | VARIOS                                                     |    |      |               |                 |
| 13.1                                                    | Provisión y colocación de rejas en ventanas de fachada     | m² | 8.0  | \$ 6,127.00   | \$ 49,016.00    |
| 13.2                                                    | Estanterias para depóstio                                  | u  | 7.0  | \$ 3,500.00   | \$ 24,500.00    |
| 13.3                                                    | Provision y colocacion de mesada de granito                | u  | 1.0  | \$ 65,000.00  | \$ 65,000.00    |
| 13.4                                                    | Verificación de zinguerias                                 | gl | 1.0  | \$ 70,000.00  | \$ 70,000.00    |
|                                                         |                                                            |    |      |               | \$ 208,516.00   |
| Costo Neto                                              |                                                            |    |      |               | \$ 2,193,187.80 |
| Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios) |                                                            |    |      |               | \$ 3,399,441.09 |

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.