DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

DIRECCION PROVIAL
FOLIO
45

COMPUTOS METRICOS

Imprenta Oficial - Santa Fe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial Nº 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú

COMPUTOS METRICOS

Designacion de las obras	N°	Dimensiones							U	Cantidades Parcial	Cantidades Total
RUBRO I - EJECUCIÓN											
ITEM N° 1											
Movilización de obra, disponibilidad de equipos, obrador y campamento del contratista.	1								GL	1.00	
								Total item	**1** GL		**1.00**
ITEM N° 2											
Provisión de la vivienda para la Inspección y su grupo familiar.	1	(12+2)	mes						mes	14.00	
								Total item	**2** mes		**14.00**
ITEM N° 3											
Desbosque, destronque y limpieza del terrreno. Incluye conservación y mantenimiento hasta recepción definitiva											
a)En rectificación Camino Comunal Prog. 0+098		100.00	m x	30.00	m x	0.0001	Ha/m2		Ha	0.30	
b)En repavimentación, Tr.:Paraje 4 Esquinas-Prog.6+053(de estudio)		6205.00	m x	15.00	m x	0.0001	Ha/m2		Ha	9.31	
c)En variante,Tr.:Prog.6+053-Prog.8+762(R.P.Nº 93)		2709.00	m x	30.00	m x	0.0001	Ha/m2		Ha	8.13	
d)En acceso a Berabevú.		4695.70	m x	15.00	m x	0.0001	Ha/m2		Ha	7.04	
									Ha	24.78	
								Imprevisto 5%	Ha	1.22	
								Total item	**3** Ha		**26.00**
ITEM N° 4											
Retiro de alambrados y tranqueras. Incluye mat y transp.		S/Planialtimetrías							m	3482.00	
								Imprevisto 5%	m	174.00	
								Total item	**4** m		**3656.00**
ITEM N° 5											
Construccion de alambrados. Incluye mat y transp.											
a)Entre Paraje 4 Esquinas y Prog.6+053		171.00	m						m	171.00	
b)Para variante,Tr.:Prog.6+053-Prog.8+762(R.P.Nº 93)		5557.00	m						m	5557.00	
									m	5728.00	
								Imprevisto 5%	m	286.00	
								Total item	**5** m		**6014.00**
ITEM N° 6											
Provisión y colocación de Tranqueras Tipo "A", s/P.T.Nº438/Bis.Incluye materiales y transporte.		Tranqueras							Nº	9.00	
								Imprevisto	Nº	1.00	
								Total item	**6** Nº		**10.00**
ITEM N° 7											
Retiro de postes telegráficos de F.N.C.A., en zona de camino		Postes							Nº	2.00	
								Total item	**7** Nº		**2.00**

SANTA FE AVANZA
DIRECCIÓN PROVINCIAL FOLIO 46 FIRMA