

Cómputo y Presupuesto

Programa Control de Zoonosis - Sección Vectores

Obra: Refacciones Depósito

Ubicación: Reg. 12 de infantería 2181 - Santa Fe

Fecha: ABRIL 2025

TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar



Ítem	Descripción	Un	Cant.	Prec.Unít.	Prec. Final	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Alquiler de contenedor.	Un	1,00	\$ 54.450,00	\$ 54.450,00	
					\$ 54.450,00	0,31%
02	DEMOLICIONES					
02.1	Demolición de contrapiso existente.	m2	102,00	\$ 10.000,00	\$ 1.020.000,00	
02.2	Picado de revoque existente.	m2	25,00	\$ 7.000,00	\$ 175.000,00	
02.3	Retiro de cielorraso existente.	m2	7,00	\$ 8.000,00	\$ 56.000,00	
					\$ 1.251.000,00	7,08%
03	CONTRAPISOS, REVOQUES Y CIELORRASOS					
03.1	Contrapiso H° de cascotes Esp =10cm. + Carpeta de cemento.	m2	102,00	\$ 30.756,00	\$ 3.137.112,00	
03.2	Revoque interior a la cal común completo.	m2	25,00	\$ 14.966,00	\$ 374.150,00	
03.3	Cielorrasos de yeso adherido a losa	m2	7,00	\$ 19.573,00	\$ 137.011,00	
					\$ 3.648.273,00	20,64%
04	PINTURAS					
04.1	Látex interior.	m2	55,00	\$ 15.765,00	\$ 867.075,00	
04.2	Esmalte sintético para carpintería de metálica.	m2	28,00	\$ 14.462,00	\$ 404.936,00	
04.3	Látex cielorraso.	m2	13,00	\$ 12.146,00	\$ 157.898,00	
					\$ 1.429.909,00	8,09%
05	CUBIERTA					
05.1	Colocación de nuevas chapas sobre estructura existente.	m2	140,00	\$ 72.000,00	\$ 10.080.000,00	
					\$ 10.080.000,00	57,04%
06	CARPINTERIAS					
06.1	CIC1.	Un	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	
06.2	P1.	Un	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	
06.3	Reposición de cristales.	m2	10,00	\$ 36.800,00	\$ 368.000,00	
					\$ 708.000,00	4,01%
07	VARIOS					
07.1	Escalera de madera.	Un	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	
					\$ 500.000,00	2,83%
Total					\$ 17.671.632,00	
Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)					\$ 27.338.014,70	100,00%