

Obra: ADECUACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN NÚCLEO SANITARIO - CAF 8
Mendoza 701 – LAS ROSAS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - PLANILLA REFERENCIA

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Cartel de obra. S/Planos y PETP	m2	2,00			
02	DEMOLICIONES Y RETIROS					
02.1	Demolición mampostería ladrillos comunes. S/Planos y PETP	m3	3,64			
02.2	Demolición / picado de revoque (3 capas o hasta ladrillo). S/Planos y PETP	m2	85,00			
02.3	Remoción piezas de revestimiento en paredes. S/Planos y PETP	m2	55,00			
02.4	Demolición de contrapiso y solados. S/Planos y PETP	m2	58,00			
02.5	Retiro piezas de pisos. S/Planos y PETP	m2	8,00			
02.6	Retiro de aberturas. S/Planos y PETP	m2	15,20			
02.7	Retiro de rejas. S/Planos y PETP	m2	2,00			
02.8	Retiro de membrana aluminizada. S/Planos y PETP	m2	100,00			
02.9	Anulación instalación sanitaria y retiro de artefactos. S/Planos y PETP	gl	1,00			
02.10	Anulación instalación eléctrica y retiro de artefactos. S/Planos y PETP	gl	1,00			
02.11	Anulación instalación de gas y retiro de artefactos. S/Planos y PETP	gl	1,00			
03	MOVIMIENTO DE SUELOS					
03.1	Excavación zanjas para cimientos. S/Planos y PETP	m3	1,35			
03.2	Relleno de sótano. S/Planos y PETP	m3	6,50			
04	ESTRUCTURA					
04.1	Zapata corrida p/muros de H° de Cascotes. S/Planos y PETP	m3	1,35			
04.2	Perfiles normales. S/Planos y PETP	kg	24,00			
05	 AISLACIONES					
05.1	Doble capa Horizontal en muros. S/Planos y PETP	m2	14,00			
05.2	Doble capa Vertical en muros. S/Planos y PETP	m2	3,50			
05.3	Film de polietileno 200 mcr (bajo contrapisos). S/Planos y PETP	m2	58,00			
05.4	Membrana líquida poliuretánica. S/Planos y PETP	m2	100,00			
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES					
06.1	Ladrillos comunes en cimientos. S/Planos y PETP	m3	0,70			
06.2	Ladrillos comunes en elevación. S/Planos y PETP	m3	5,00			
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS					
07.1	H° Cascotes e=12 cm. S/Planos y PETP	m2	58,00			
07.2	Carpeta de cemento bajo pisos. S/Planos y PETP	m2	58,00			
08	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS					
08.1	Granito tipo Gris Mara. S/Planos y PETP	m2	58,00			
08.2	Cerámicos rojos. S/Planos y PETP	m2	10,00			
08.3	Zócalo mosaico granítico 10x30cm. S/Planos y PETP	m	78,00			
09	REVOQUES					
09.1	Interior completo con enlucido yeso. S/Planos y PETP	m2	40,20			
09.2	Interior grueso reforzado bajo revestimiento. S/Planos y PETP	m2	104,00			
09.3	Exterior a la cal común completo. S/Planos y PETP	m2	2,20			
10	REVESTIMIENTOS					
10.1	Cerámicos esmaltados. S/Planos y PETP	m2	80,00			
11	CIELORRASOS					
11.1	Placas Roca de Yeso armado c/estructura metálica. S/Planos y PETP	m2	22,50			
11.2	Placas aislantes desmontable sobre perfilera metálica. S/Planos y PETP	m2	5,40			
12	INSTALACIÓN SANITARIA + ARTEFACOS					
12.1	Cañería PVC 3,2 Ø 110 mm. S/Planos y PETP	m	26,00			
12.2	Cañería PVC 3,2 Ø 63 mm. S/Planos y PETP	m	8,00			
12.3	Cañería PVC 3,2 Ø 40 mm. S/Planos y PETP	m	4,00			
12.4	Cámara de inspección H°A° 60x60cm. S/Planos y PETP	u	1,00			
12.5	Pileta de patio abierta PVC. S/Planos y PETP	u	6,00			

12.6	Cañería PP TF Ø13mm. S/Planos y PETP	m	55,00			
12.7	Llave de paso Ø13mm. S/Planos y PETP	u	6,00			
12.8	Bidet loza blanca c/grifería. S/Planos y PETP	u	1,00			
12.9	Lavatorio loza blanca c/grifería. S/Planos y PETP	u	1,00			
12.10	Inodoro pedestal loza blanca. Inc. Dep. y asiento. S/Planos y PETP	u	4,00			
12.11	Juego sanitario completo accesible. S/Planos y PETP	u	1,00			
12.12	Accesorios baño cromo (6 piezas). S/Planos y PETP	jgo	3,00			
12.13	Kit dispenser baño. S/Planos y PETP	jgo	3,00			
12.14	Desinfección de tanque y cañería. S/Planos y PETP	un	2,00			
13	INSTALACIÓN GAS NATURAL + ARTEFACTOS					
13.1	Cañerías y Accesorios Gas. S/Planos y PETP	gl	1,00			
13.2	Termotanque GN 110 lts.. S/Planos y PETP	u	1,00			
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA + ARTEFACTOS					
14.1	Tableros de electricidad. S/Planos y PETP	gl	1,00			
14.2	Boca, Brazo de luz. S/Planos y PETP	u	16,00			
14.3	Tomacorriente. S/Planos y PETP	u	3,00			
14.4	Luminaria INT/EXT. Plafón chico. (embutir/aplique). S/Planos y PETP	u	16,00			
14.5	Luminaria INT. De emergencia. S/Planos y PETP	u	4,00			
15	CARPINTERÍA Y HERRERÍA					
15.1	Carpintería de Aluminio Vidriada sin Celosía. S/Planos y PETP	m2	2,15			
15.2	Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa. S/Planos y PETP	m2	1,00			
15.3	Carpintería de Hierro; Rejas. S/Planos y PETP	m2	1,00			
15.4	Puerta int. Madera placa enchapada MDF. S/Planos y PETP	m2	1,00			
15.5	A restaurar. S/Planos y PETP	un	5,00			
16	PINTURAS					
16.1	Latex p/exteriores. S/Planos y PETP	m2	29,25			
16.2	Latex p/interiores. S/Planos y PETP	m2	32,63			
16.3	Latex p/cielorrasos. S/Planos y PETP	m2	27,90			
17	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO					
17.1	Bajo mesada y alacena. Inc/mesada gran.. S/Planos y PETP	m2	1,70			
17.2	Amobl. Fijo puertas de placares. S/Planos y PETP	m2	18,00			
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.1	Espejo vidrio 6mm. S/Planos y PETP	m2	6,70			
19	VARIOS					
19.1	Seguridad, limpieza periódica y final de obra. S/Planos y PETP	m2	58,00			

TOTAL PRESUPUESTO

Son Pesos