



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



OBRA:	RUTA PROVINCIAL N° 10	Expte.N° 16108-0001821-6	
TRAMO:	Galvez - Bernardo de Irigoyen	Mes Base Calculo	04/05/2017
SECCION:	km 44+150 (B.de Irigoyen) - Interseccion RP N° 80 (Galvez)	Longitud (kms)	13,755

Planilla de Costos Unitarios

Item N°	Designacion del Item	Unidad	Costo Unitario
1	Movilizacion de Obra	gl	\$ 4.605.013,31
2	Vivienda	mes	\$ 12.500,00
3	Desbosque, Limpieza terreno	ha	\$ 15.341,47
4	Terraplen	m3	\$ 129,10
5	Apertura de caja	m3	\$ 144,77
6	Subrasante S.S. c/cal esp. 0,30 m	m3	\$ 334,29
7	Subbase SS-Arena-Cal esp. 0,20 m	m3	\$ 558,04
8	Base Estab.Gran. c/CPN esp. 0,20 m	m3	\$ 1.252,80
9a	Riego Imp. s/SubBase c/Emulsion CRL1 (0,0012 m3/m2)	m2	\$ 11,79
9b	Riego Imp. s/Base c/Emulsion CRL1 (0,0008 m3/m2)	m2	\$ 8,70
10	Riego Liga s/Base c/Emulsion CRR1 (0,0005 m3/m2)	m2	\$ 6,84
11	Carpeta CAC Esp. 0,07 m	m2	\$ 225,06
12	Excavacion p/Obras de Arte	m3	\$ 180,22
13	Hormigon Tipo H 30	m3	\$ 6.233,97
14	Hormigon Tipo H 17	m3	\$ 5.814,05
15	Acero Tipo ADN 420	tn	\$ 36.896,85
16	Caños H°A° Diam.0,80 m	m	\$ 5.189,92
17	Caños H°A° Diam.0,60 m	m	\$ 4.751,92
18	Mensuras	gl	\$ 500.000,00
19	Señalización Horizontal 1,5 mm	m2	\$ 225,75
20	Señalización Horizontal 3,0 mm	m2	\$ 691,59
21	Señalización Vertical	m2	\$ 3.646,26
22	Alcantarillas existentes a demoler	N°	\$ 6.421,62
23	Retiro de alambrados y tranqueras	m	\$ 23,60
24	Limpieza y profundizacion de cunetas	hm	\$ 6.149,43
25	Construccion de alambrados	m	\$ 125,21
26	Construccion de tranqueras	N°	\$ 6.524,45
27	Traslado linea electrica MT	m	\$ 940,87
28	Cruce linea electrica MT a altear	m	\$ 1.505,87
29	Cordon embutido Tipo F	m	\$ 432,99
30	Cordon montable Tipo D	m	\$ 633,55
31	Señalamiento Vertical km	N°	\$ 1.385,86
32	Señalamiento Alc.Transversales	N°	\$ 1.227,00
33a	Iluminacion columnas tubulares metalicas	N°	\$ 38.698,01
33b	Reparacion y Pintado columnas existentes	N°	\$ 14.804,97
34	Baranda proteccion columnas iluminacion	m	\$ 1.414,04
35	Sumidero Horizontal	N°	\$ 32.713,73
36	Columna de AT a reubicar	gl	\$ 48.116,38
37	Demolicion de cordones enlace	m	\$ 104,98
38	Casilla para contadores de transito	N°	\$ 16.907,98