



## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD  
SANTA FE  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS



PAGINA 4 DE 5

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s  
TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

### PAVIMENTACIÓN

### CÓMPUTOS MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DE OBRAS	N°	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
<b>ÍTEM N° 24</b> Hormigón Tipo H-25. Para ALCANTARILLAS TRANSVERSALES Y LATERALES Y MUROS DE SOSTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS ZONA ARROYO PAVON (Incluye materiales y transporte)		Según Planillas Complementarias	m3	84.26	
		Imprevistos ± 5 %	m3	4.74	
			m3		89.00
<b>ÍTEM N° 25</b> Hormigón Cantidad mínima de Cemento 180 Kg/m3 Para ALCANTARILLAS TRANSVERSALES Y LATERALES Y MUROS DE SOSTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS ZONA ARROYO PAVON (Incluye materiales y transporte)		Según Planillas Complementarias	m3	16.52	
		Imprevistos	m3	1.48	
			m3		18.00
<b>ÍTEM N° 26</b> Acero Tipo ADN 420. Para ALCANTARILLAS TRANSVERSALES Y LATERALES Y MUROS DE SOSTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS ZONA ARROYO PAVON (Incluye materiales y transporte)		Según Planillas Complementarias	tn	28.34	
		Imprevistos ± 5 %	tn	1.66	
			tn		30.00
<b>ÍTEM N° 27</b> Señalización vertical. Entre Progresivas 0+030 y 10+500 En zona de Enlace		Según Planillas complementarias	m2	5.60	
		Según Planillas complementarias	m2	13.69	
		Imprevistos	m2	19.29	
			m2	1.71	
			m2		21.00
<b>ÍTEM N° 28</b> Señalización Horizontal espesor 1,5mm. Entre Progresivas 0+030 y 10+500 En zona de Enlace		Según Planillas complementarias	m2	5501.76	
		Según Planillas complementarias	m2	688.31	
		Imprevistos ± 5 %	m2	6190.07	
			m2	309.93	
			m2		6500.00
<b>ÍTEM N° 29</b> Señalización Horizontal espesor 3mm. En zona de Enlace		Según Planillas complementarias	m2	41.40	
		Imprevistos ± 5 %	m2	3.60	
			m2		45.00





## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD  
SANTA FE  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS



PAGINA 5 DE 5

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s  
TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

### PAVIMENTACIÓN

### CÓMPUTOS MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DE OBRAS	N°	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
<b>ÍTEM N° 30</b> Columnas de iluminación Según Plano Tipo N° 4718/1 Bis, H=12m, L=2,50m. Luminaria de aluminio inyectado tipo Strand o superior c/Lámparas Sodio Alta Presión 250 W En zona de Enlace.- Incluye la colocación de un módulo de defensa metálica cincada L=3.81 m por cada columna y todos los materiales y su transporte.		Según Plano de Enlace	U	15.00	
		Imprevistos	U	2.00	
			U		17.00
<b>ÍTEM N° 31</b> Señalamiento vertical kilométrico.		Según Plano Tipo N° 8762	N°	10.00	
			N°		10.00
<b>ÍTEM N° 32</b> Señalización vertical de alcantarillas transversales. Según Plano Tipo N° 8504.		(4 x alcantarilla) 8 T.E.C.	N°	32.00	
			N°		32.00
<b>ÍTEM N° 33</b> Retiro de alambrados y tranqueras.		Según Planimetría	m	8027.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	401.00	
			m		8428.00
<b>ÍTEM N° 34</b> Construcción de alambrados. Según Planos Tipo N° 2284 y 2284/1. (Incluye materiales y transporte).		Según Planimetría	m	9907.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	495.00	
			m		10402.00
<b>ÍTEM N° 35</b> Tranqueras Tipo B a construir. Según Plano Tipo N° 438/bis. (Incluye materiales y transporte).		Según Planimetría	N°	6.00	
		Imprevistos	N°	1.00	
			N°		7.00
<b>ÍTEM N° 36</b> Mensuras a cargo del Contratista.		Según Planimetría	Gl.	1.00	
			Gl.		1.00
<b>ÍTEM N° 37</b> Casilla para contadores de tránsito.		A ubicar donde indique la Inspección	N°	2.00	
			N°		2.00
<b>ÍTEM N° 38</b> Limpieza y reparación de juntas elásticas y repintado de barandas metálicas pasamanos en puente sobre A° Pavón		A ubicar donde indique la Inspección	Gl	1.00	
			Gl		1.00