



ANEXO I

Obra: Ejecución RED VIAL y Acondicionamiento de DESAGÜES PLUVIALES
para el loteo del **óBarrio AVELLANEDA Oeste ó**
ROSARIO ñ Dpto. ROSARIO

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

Nº	RUBROS DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Parcial	Incidencia %
1	OBRADOR y CARTEL DE OBRA				\$ 152.490,91	5,40%
a)	Obrador	Gl.	1,00	\$ 143.529,98	\$ 143.529,98	
b)	Cartel de Obra	Gl.	1,00	\$ 8.960,93	\$ 8.960,93	
2	RED VIAL				\$ 2.459.820,45	87,16%
a)	Excavación de caja	m3	6.813,72	\$ 52,73	\$ 359.287,46	
b)	Preparación de la Subrasante (suelo-cal/ esp: 20 cm.)	m ²	12.185,60	\$ 37,43	\$ 456.107,01	
c)	Estabilizado Suelo-Escoria (esp: 20 cm.)	m ²	11.468,80	\$ 64,00	\$ 734.003,20	
d)	Riego de liga	m ²	6.672,00	\$ 5,91	\$ 39.421,56	
e)	Carpeta Asfáltica, espesor 5 cm.	m ²	6.672,00	\$ 120,91	\$ 806.711,52	
f)	Demolición de pavimento asfáltico y bacheo Calle Cisneros	m ²	15,00	\$ 582,48	\$ 8.737,20	
g)	Rotura y reparación de carpeta asfáltica (incluye base y subase) Calle Cisneros	m ²	90,00	\$ 617,25	\$ 55.552,50	
3	ACONDICIONAMIENTO de DESAGÜES PLUVIALES				\$ 36.586,49	1,30%
a)	Ejecución de cruces de calzada. Incluye excavación, provisión, acarreo y colocación de Caño de HªAº Ø=0,40m. Clase III. Según PT 81	ml	16,00	\$ 1.072,11	\$ 17.153,83	
b)	Reacondicionamiento de zanja	ml	554,00	\$ 31,29	\$ 17.335,14	
c)	Retiro de cruce de calzada - Incluye reacondicionamiento de estabilizado	u	1,00	\$ 2.097,52	\$ 2.097,52	
4	HONORARIOS PROFESIONALES				\$ 158.933,87	5,63%
a)	Proyecto (III Categoría Ingeniería)	Gl.	1,00	\$ 87.413,63	\$ 87.413,63	
b)	Conducción Técnica (III Categoría Ingeniería)	Gl.	1,00	\$ 71.520,24	\$ 71.520,24	
5	MOVILIDAD				\$ 14.324,40	0,51%
a)	Movilidad para la Inspección	Gl.	1,00	\$ 14.324,40	\$ 14.324,40	

Costo Neto: **\$ 2.822.156,12** **100,00%**
Gastos Generales (15%): \$ 423.323,42
Beneficios (10%): \$ 282.215,61
Sub-Total: \$ 3.527.695,15
IVA 21 % : \$ 740.815,98

TOTAL INFRAESTRUCTURA:

\$ 4.268.511,13