





<div>  <div> Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura y Transporte DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Direccion de Programacion Economica y Costos </div> <div>  </div> </div>			
		Fecha:	mar-17
OBRA:	Ruta Prov. N° 64	Plazo	8 Meses
TRAMO:	RNN° 34 - RPN° 13	Expte.N°	16108-0001754-9
SECCION:	Pte. Canal Sastre		
PRESUPUESTO OFICIAL DE REFERENCIA			
ITEM	DESIGNACIÓN	U	COSTOS UNIT (\$)
I - EJECUCIÓN			
1	Movilización de obras	Gl.	\$ 368.987,99
2	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	\$ 22.719,80
3	Movimiento de suelo para conformación de terraplenes	m3	\$ 104,39
4	Alambrado a construir	m	\$ 96,15
5	Retiro de alambrados	m	\$ 23,55
6	Postes de H° para defensa	u	\$ 650,81
7	Señalización vertical	m2	\$ 2.698,21
8	Ejecución de mensuras parcelas afectadas por la obra	Gl.	\$ 90.486,82
9	Construcción de puente de hormigón s/Canal Sastre	Gl.	\$ 7.057.721,30

<div>  <div> Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura y Transporte DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Direccion de Programacion Economica y Costos </div> <div>  </div> </div>			
		Fecha:	mar-17
OBRA:	Ruta Prov. N° 64	Plazo	8 Meses
TRAMO:	RNN° 34 - RPN° 13	Expte.N°	16108-0001754-9
SECCION:	Pte. Canal Sastre		
PRESUPUESTO OFICIAL DE REFERENCIA			
ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	PRECIO TOTAL (\$)
I - EJECUCIÓN			
1	Pilotes para falsos estribos. Diam. 0,90m	m	\$ 6.360,78
2	Hormigón para infraestructura H-30	m3	\$ 9.096,67
3	Hormigón para superestructura H-40- Vigas longitudinales	m3	\$ 15.339,59
4	Hormigón para superestructura H-40 - Vigas transversales	m3	\$ 12.984,50
5	Hormigón para superestructura H-40 - Losa tablero	m3	\$ 10.502,02
6	Hormigón para superestructura H-40 -Losa de acceso	m3	\$ 8.133,55
7	Barandas vehicular metálicas	m	\$ 936,33
8	Baranda pasamanos metálicas	m	\$ 1.832,12
9	Apoyos de policloropreno	n°	\$ 2.999,96
10	Juntas de dilatación	m	\$ 2.244,74
11	Acero en barras colocado ADN 420/500	tn	\$ 28.895,37
12	Acero para pretensado	tn	\$ 79.741,96
13	Tachas reflectivas	Gl.	\$ 2.945,59
14	Geotextil 300 gr/m2	m2	\$ 111,95
15	Protección flexible	m2	\$ 911,56
16	Carpeta de rodamiento de hormigón reforzado	m2	\$ 870,66
17	Terminación de obras de arte	Gl.	\$ 126.371,74
18	Prueba de carga del puente	Gl.	\$ 152.880,31
19	Control de la capacidad de carga de pilotes	n°	\$ 81.462,96
20	Control de calidad de pilotes. Control de integridad de pilotes in situ	n°	\$ 8.960,93
21	Celda de precarga	n°	\$ 12.876,62